


ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ НА ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ДО ОТ9482 - СЪБИРАТЕЛНА УЛИЦА В ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК,ГР.РУСЕ”

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


представена от Участник "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

I. част „ Пътища „

№ по ред	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп за легло на улица и тротоар - машинно, вкл. натоварване, разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м3	111.90	9.37	1048.50
2	Изкоп за легло на улица и тротоар -ръчно, вкл. натоварване, разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м3	136.80	19.83	2712.74
3	Разваляне съществуващи водещи ивици и бордюри, вкл. натоварване, разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м3	17.20	15.81	271.93
4	Натрошаване на бетонови и асфалтови строителни отпадъци вкл. натоварване,разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м3	17.20	9.30	159.96
5	Профилиране и уплътняване на земно легло за улица E=30MPa, вкл. Натоварване,разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м2.	112.00	1.28	143.36
6	Доставка и изграждане на трошено-каменна настилка /несортиран камък 0-75мм/ -40см. E=250MPa за основа на улица,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	44.80	48.22	2160.26
7	Доставка и полагане на пласт от битумизиран тр.камък за улица с дебелина 10см E=800MPa , вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	т	26.90	135.51	3645.22



8	Доставка и полагане на пласт от неплътен асфалтобетон/биндер/за улица с дебелина 4.0см E=1000MPa ,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	т	10.80	140.60	1518.48
9	Доставка и полагане плътен асфалтобетон за износващ пласт за улица с дебелина 4см E=1200MPa ,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	т	10.80	154.39	1667.41
10	Първи битумен разлив,вкл.всички разходи свързани с това	м2	112.00	1.55	173.60
11	Втори битумен разлив,вкл.всички разходи свързани с това	м2	112.00	1.55	173.60
12	Профилиране и уплътняване на земно легло за тротоари, вкл. Натоварване,разтоварване и превоз до депо и всички разходи свързани с това	м2	302.50	1.28	387.20
13	Доставка и изграждане на трошено-каменна настилка /несортиран камък 0-40мм/ -15см. за основа на тротоари,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	45.40	48.22	2189.19
14	Доставка направа и уплътняване на пясъчна подложка -4см. за тротоари,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	12.10	30.98	374.86
15	Доставка и полагане на вароциментов р-р за тротоари,вкл.транспорт и всички разходи свързани с това	м3	9.10	116.36	1058.88
16	Доставка и полагане на бетонови плочи с дебелина 5см. за тротоари,вкл.транспорт,фугиране и всички разходи свързани с това	м2	302.50	31.01	9380.53
17	Доставка и полагане бетонови бордюри 18/35 с бетонова основа съгласно БДС 624-87,вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м	205.50	25.77	5295.74
18	Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16 с бетонова основа съгласно БДС 624-87,вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м	212.00	15.60	3307.20
19	Трасиране на място от проектанта на всички проектни подробни точки, вкл. всички разходи свързани с това	бр.	18.00	28.02	504.36
20	Ограждане на стр.площадка и въвеждане на ВОД и всички разходи свързани с това	глоб сума		1484.89	1484.89



21	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	бр.	6.00	59.92	359.52
22	Доставка и монтаж на тръбни стойки за пътни знаци, вкл. бетониране, транспорт и всички разходи свързани с това	бр	6.00	31.00	186.00
23	Полагане на хоризонтална маркировка, вкл. транспорт и всички разходи свързани с това	м2	50.00	12.16	608.00


**ОБЩО 38 811.43 лв.**

**II. част „ Ел „**

Кабелна канална мрежа, съобщителни кабели, кабели 20кV

Комбинирани кабелни шахти и тръбни мрежи

1	Трасиране кабелна линия – равнинен терен	км.	0.02	57.73	1.15
2	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1.2/0.8м – върху съществуваща КМ	м	10	28.40	284.00
3	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1.5/2м – върху съществуваща КМ	м	10	84.34	843.40
4	Доставка на PVC тръба Ф110	м	10	4.95	49.50
5	Доставка на PVC тръба Ф140	м	10	7.30	73.00
6	Укрепване ТКМ PVC Ф110 в бетонов кожух	м	10	7.98	79.80
7	Укрепване КМ PVC Ф140 в бетонов кожух	м	10	9.52	95.20
8	Направа комбинирана кабелна шахта с капак (разширение) – по детайл	бр.	1	1074.32	1074.32
9	Укрепване съществуваща шахта-таван армиран бетон 10см.	м2	4	34.41	137.64
10	Укрепване съществуваща шахта-стени армиран бетон 10см.	м2	6	34.41	206.46
11	Направа и монтаж на кабелна конзола	бр.	16	16.90	270.40
12	Муфване (залепване) на PVC тръби	бр.	8	5.95	47.60
13	Направа и монтаж на заземителен контур – поцинкована шина 30/3мм	м	5	13.04	65.20
14	Замерване съпротивление на заземление	бр.	1	32.26	32.26
15	Кабели 20кV				
16	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1.2/0.8м – върху съществуващ кабел	м	12	30.12	361.44
17	Укрепване на кабел сух 20кV по скари (конзоли)	м	20	16.22	324.40
17	Укрепване на кабел с полутръби в бетонов кожух	м	10	13.50	135.00
18	Полагане на кабел сух 20кV в изкоп /за едно жило/	м	36	27.38	985.68




19	Доставка и полагане сигнална PVC лента в изкоп	м	12	1.93	23.16
20	Замерване съпротивление на изолация на кабел (трифазна линия)	бр.	4	34.41	137.64
21	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	8	2.81	22.48
22	Съобщителни кабели				
23	Укрепване на кабел по скари (конзоли)	м	25	16.22	405.50
24	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	8	2.81	22.48
25	Изработване на цифров модел	бр.	1	385.00	385.00

**ОБЩО 6 062.71 лв.**

**III част „ВиК „**

1	Рязане на асфалтова настилка с ЩИЛ	м	186	2.86	531.96
2	Фрезозане асфалтова настилка	м2	47	3.60	169.20
3	Геомрежа - доставка и монтаж	м2	95	7.79	740.05
4	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка - к -ция	100м2	1.5	4898.72	7348.08
5	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	100м2	1.5	2772.20	4158.30
6	Разваляне и възстановяване на основен калдъръм	100м2	1.5	3388.43	5082.65
7	Натоварване и извозване на строителни отпадъци от наст.	м3	90	6.32	568.80
8	Изкоп с ширина от 0-2 М неукрепен с Н=или<2М - ръчен	м3	1	25.59	25.59
9	Изкоп с ширина от 0-2 М плътно укрепен с Н=или<2М - ръчен	м3	17	26.93	457.81
10	Машинен изкоп с багер - 90% от целия изкоп с натоварване на самосвал	м3	166	5.79	961.14
11	Извозване на земни маси на указаното от инвеститора място	м3	184	3.58	658.72
12	Натоварване земни маси на самосвал -т. 6 -т.11	м3	18	10.94	196.92
13	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н=0-2м	м2	300	7.90	2370.00
14	Укрепване плътно и разкрепване на изкоп с Н=2-4м	м2	4	10.57	42.28
15	Натоварване и превоз земни маси за обратен насип	м3	178	6.32	1124.96
16	Засипване ръчно тесни изкопи без трамбоване -10%	м3	18	7.29	131.22
17	Обратно засипване машинно - 90%	м3	160	3.04	486.40
18	Трамбоване	м3	178	4.50	801.00
19	PP тръби ф316 - SN-8 - доставка и монтаж	м	78	53.20	4149.60
20	PP тръби ф160 - SN-8 - доставка и монтаж	м	9	25.38	228.42
21	Ревизионна шахта - бетонова от сглобяеми елементи				



	с Н до 2м - доставка и монтаж	бр	4	1048.75	4195.00
22	Пробиване отвори в РШ и замонолитване около тръбата	бр	5	28.21	141.05
23	Оттоци 300/500 - АСО - доставка и монтаж	бр	7	133.96	937.72
24	Бетон Кл В15 за оттоци -превоз, полагане	м3	3.5	143.43	502.01
25	Изпробване канализация	м	87	1.00	87.00
26	К160	бр	3	60.31	180.93
27	РЕ 160/160	бр	3	103.60	310.80

**ОБЩО 36 587.61 лв**

I. част „Пътища,,+ II. част „Ел,,+ III. част „ВиК,, 81 461.75 лв.  
4% непредвидени 3 258.47 лв.

**ВСИЧКО СМР 84 720.22 лв.**

**20% ДДС 16 944.04 лв.**

**ВСИЧКО 101 664.26 лв.**

· Поради лимитирани финансови средства, обектът да се изпълни в рамките на приложената Количествена сметка и указанията на Възложителя и Проектанта

· Количествената сметка е приблизителна. Точните количества се доказват по време на строителство. Възможна е замяна на едни СМР с други, но само след разрешение на Възложителя и Проектанта и без да се надвишава общата стойност на обекта

· При установяване на непредвидени работи или техническа грешка в Количествената сметка, да се уведоми Възложителя и Проектанта за указания

03.12.2014г.  
гр. Русе

Изпълнителен директор:.....  
/инж. Ем. Кирчев/

