

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

№	Наименование на документ/информация	Вид документ/информация (оригинал или заверено копие)	Количество (бр./стр.)	От страница до страница
1	Предлагана цена - обр.№ 12	Документ - оригинал	3	1-3
2	Количествено-стойностни сметки	Документ - оригинал	32	4-35

Дата: 21.10.2015 г.

гр.Русе



Подпис:

(инж.К.Калинов - Управител)

Печат

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Долуподписаният инж.Калин Атанасов Калинов, ЕГН 6601285385, лична карта № 642029931/10.03.2011 г. от МВР - Русе, в качеството ми на Управител на КОНСОРЦИУМ "ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул."Бистрица" № 4, бл."Бистрица-1", вх.Г – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

- 1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота - 4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и - 11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;**
- 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;**
- 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет -

- 1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота - 4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и - 11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;**
- 2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на**

2

достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;

3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, **общата цена на нашето предложение възлиза на:**

- **2 836 629,84 лв. без ДДС (Два милиона осемстотин тридесет и шест хиляди шестотин двадесет и девет 0,84 без ДДС или 3 403 955,81 (Три милиона четиристотин и три хиляди деветстотин петдесет и пет 0,81) лв. с ДДС.**

Горното възнаграждение е образувано, както следва:

○ **За изготвяне на инвестиционен проект: 20 000 лв.** (словом: Двадесет хиляди) **без ДДС** или **24 000 лв.** (словом: Двадесет и четири хиляди) **с ДДС;**

○ **За авторски надзор по време на строителството: 7 000 лв.** (словом: Седем хиляди) **без ДДС** или **8 400 лв.** (словом: Осем хиляди и четиристотин) **с ДДС;**

○ **За изпълнение на СМР по т. 1 и т. 2 от предмета на настоящата поръчка: 2 809 629,84 лв.** (словом: Два милиона осемстотин и девет хиляди шестотин двадесет и девет 0,84) **без ДДС** или **3 371 555,81 лв.** (словом: Три милиона триста седемдесет и една хиляди петстотин петдесет и пет 0,81) **с ДДС.**

Единичната часова цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството е в размер на **35,00 лв./ч.ч.** (словом: Тридесет и пет) лв. без ДДС, приложима в срок до подписване на Акт 15. В размерът на часовата цена се включва пълната стойност на услугата, в т.ч. авторски хонорар, пътни, дневни, квартирни и др. разходи.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на

предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

2. Договорените единични цени на видовете работи по количествените сметки не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

3. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


4. В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

5. Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Остойностена количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Дата 21.10.2015 г.

Име и фамилия инж.Калин Калинов



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:


ЧАСТ: Конструкции - Асансьорна група 1

№	Вид работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	РАЗБИВАНЕ БЕТОН				999,00
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТ. ПЛОЧИ	M3	5,40	185,00	999,00
II	КОФРАЖНИ РАБОТИ				4325,58
1	КОФРАЖ за стени и плочи	M2	202,13	21,40	4325,58
III	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				4196,43
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ	KГ	2512,83	1,67	4196,43
IV	БЕТОНОВИ РАБОТИ				6184,30
1	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ГРЕДИ, КОЛОНИ, СТЕНИ И ПЛОЧИ	M3	40,21	138,00	5548,98
2	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	M2	40,21	15,80	635,32
V	СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ				2496,09

C


C

1	СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ (без включени изрезки и отпадък от технологичен разкрой)	КГ	907,67	2,75	2496,09
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					18201,40



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: Конструкции - Асансьорна група 2

№	Вид работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	РАЗБИВАНЕ БЕТОН				1078,55
1	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТ. ПЛОЧИ	M3	5,83	185,00	1078,55
II	КОФРАЖНИ РАБОТИ				8536,67
1	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	M2	398,91	21,40	8536,67
III	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ -				7076,41
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ	KГ	4237,37	1,67	7076,41
IV	БЕТОНОВИ РАБОТИ				8415,94
1	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 30 ЗА ГРЕДИ, КОЛОНИ, СТЕНИ И ПЛОЧИ	M3	54,72	138,00	7551,36
2	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	M2	54,72	15,80	864,58
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				25107,57



УПРАВИТЕЛ:

(ИНЖ. К. КАЛИНОВ)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на ката -4,10м. и технически обслужващи помещения на ката ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ФАЗА: Технически проект

№	Видове С М Р	Марка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
I	АСАНСЬОРНА КЛЕТКА № 1				185154,60
1	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В СТЬЛБИЩНА КЛЕТКА Д=5СМ	М2	128,00	10,30	1318,40
2	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 10 СМ	М2	70,00	15,00	1050,00
3	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 20 СМ	М2	24,00	30,00	720,00
4	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 30 СМ	М2	34,00	45,00	1530,00
5	ГРАНИТОГРЕС ПО ПОДОВЕ	М2	128,00	37,50	4800,00
6	ЦОКЪЛ Н=8 СМ ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ	М'	60,00	4,50	270,00
7	ЗИДАРИЯ 25 СМ	М3	40,00	175,40	7016,00
8	ВЪТРЕШНА ХИДРОФОБНА МАЗИЛКА -ОСНОВА	М2	410,00	7,80	3198,00
9	ФИННА ШПАКЛОВКА СТЕНИ	М2	410,00	3,80	1558,00
10	БОЯДИСВАНЕ С ИНТЕРИОРНА БОЯ	М2	410,00	4,05	1660,50
11	БОЯДИСВАНЕ НА АСАНСЬОРНА ШАХТА С АЛКИДНА БОЯ	М2	85,00	4,10	348,50
12	Самозатварящи се, димоплътнени врати с Е190-2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави-150/210/90	бр	10,00	1500,00	15000,00
13	Самозатварящи се, димоплътнени врати с Е190-2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави-100/210/90	бр	2,00	745,00	1490,00
14	Врати от алуминиев профил, отвътре антипаник брава, остъклени, триплекс стъкла 8mm, закалени, clear-180/340	бр	2,00	2750,00	5500,00
15	ФАСАДНА ОБШИВКА -ЕТЕРИТНИ ПЛОСКОСТИ RAL 7016	М2	160,00	145,00	23200,00

16	ЦОКЪЛ ПО ФАСАДА	ФАСАДА Н=50 CM	м'	35,00	27,00	945,00
17	ЛТ ЛАМАРИНА ИЛИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ЗА ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ		м2	60,00	19,50	1170,00
18	МЕТАЛНА ШАПКА ПО ПОКРИВЕН БОРД		м'	25,00	9,30	232,50
19	УЛУК		м'	12,00	10,60	127,20
20	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА		м'	5,00	12,90	64,50
21	ПРЕДПАЗНА МРЕЖА В РАМКА 30x30 CM ВЕНИТАЛЦИЯ ШАХТА		бр	2,00	10,00	20,00
22	ОСВЕТЕНО РЕКЛАМНО ПАНО 3,6 x 4,4 M		бр	1,00	790,00	790,00
23	ОСВЕТЕНО РЕКЛАМНО ПАНО 4 x 4,4 M		бр	1,00	880,00	880,00
24	ВГРАДЕНА В ПОДА ИЗТРИВАЛКА 100x160 CM		бр	2,00	98,00	196,00
25	ВИЗУАЛНО НАВИГАЦИОННО ТАБЛО 3 x 1,8 M		бр	3,00	290,00	870,00
26	СВЕТЕЩО ТРИМЕРНО ВИЗУАЛНО НАВ. ТАБЛО ФАСАДА		бр	1,00	2800,00	2800,00
27	АСАНСЬОРИ - ПЪТНИЧЕСКИ ЗА 8 ЧОВЕКА СЪГЛ.ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ		бр	2,00	54200,00	108400,00
II	АСАНСЬОРНА КЛЕТКА № 2					157821,62
1	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА В СТЬЛБИЩНА КЛЕТКА Д=5см		м2	47,00	10,30	484,10
2	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 10 CM		м2	26,00	15,00	390,00
3	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 20 CM		м2	13,00	30,00	390,00
4	ЛЕК БЕТОН ЗА ПОВДИГАНЕ НА НИВО 30 CM		м2	8,00	45,00	360,00
5	ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ ЗА ПОД		м2	52,00	37,50	1950,00
6	ЦОКЪЛ Н=8 CM ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ		м'	50,00	4,50	225,00
7	ЗИДАРИЯ 25 CM		м3	64,00	175,40	11225,60
8	ВЪТРЕШНА ХИДРОФОБНА МАЗИЛКА -ОСНОВА		м2	327,00	7,80	2550,60
9	ФИННА ШПАКЛОВКА СТЕНИ		м2	327,00	3,80	1242,60
10	БОЯДИСВАНЕ С ИНТЕРИОРНА БОЯ		м2	327,00	4,05	1324,35
11	БОЯДИСВАНЕ НА АСАНСЬОРНА ШАХТА С АЛКИДНА БОЯ		м2	87,00	4,10	356,70
12	Самозатварящи се, димоуплътнени врати с Е190-2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави-150/210/90		бр	6,00	1500,00	9000,00
13	Врати от алуминиев профил, отвътре антипаник брава, остъклени, триплекс стъкла 8mm, закалени, cleag-180/340		бр	2,00	2750,00	5500,00
14	ФАСАДНА ОБШИВКА - ЕТЕРИТНИ ПЛОСКОСТИ RAL 7016		м2	60,00	145,00	8700,00
15	ЦОКЪЛ ПО ФАСАДА ФАСАДА Н=50 CM		м'	13,50	27,00	364,50
16	ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПОКРИВ		м2	16,00	10,30	164,80
17	ПАРОИЗОЛАЦИЯ		м2	16,00	0,80	12,80
18	БИТУМНА Х.И. 2 ПЛАСТА ГАЗОПЛАМЪЧНО ПОЛАГАНЕ		м2	16,00	21,80	348,80
19	ХОЛКЕР		м'	13,00	2,40	31,20
20	МЕТАЛНА ШАПКА ПО ПОКРИВЕН БОРД		м'	14,00	9,30	130,20
21	УЛУК		м'	3,70	10,60	39,22
22	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА		м'	3,50	12,90	45,15
23	ПРЕДПАЗНА МРЕЖА В РАМКА 30x30 CM ВЕНИТАЛЦИЯ ШАХТА		бр	2,00	10,00	20,00
24	ОСВЕТЕНО РЕКЛАМНО ПАНО 4x3,8 M		бр	1,00	760,00	760,00

25	ВГРАДЕНА В ПОДА ИЗТРИВАЛКА 100x160 CM	бр	2,00	98,00	196,00
26	ВИЗУАЛНО НАВИГАЦИОННО ТАБЛО 3x1,8 M	бр	3,00	270,00	810,00
27	СВЕТЕЩО ТРИМЕРНО ВИЗУАЛНО НАВ. ТАБЛО ФАСАДА	бр	1,00	2800,00	2800,00
28	АСАНСЬОРИ - ПЪТНИЧЕСКИ ЗА 8 ЧОВЕКА СЪГЛ.ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ	бр	2,00	54200,00	108400,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					342976,22



УПРАВИТЕЛ:

(инж.К.Калинчев)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе" към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: Електрическа - асансьори

№	Видове С М Р	Марка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
I	Електрически табла и оборудване				2218,40
1	Доставка и монтаж на Главно разпределително табло РТА1 и РТА2 разработено съгласно приложена еднолинейна схема, окомплектовано със всички необходими защитни, контролни, пускови и измерителни съоръжения и елементи, дефектно токови защити , със събирателни медни шини с възможност за допълнително разширение- около 30%. метален шкаф на полета със IP44, заземено, затворено с врати, заключваеми, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, нападки и 72 часови проби, доставяне и монтиране на всички	бр	2,00	1109,20	2218,40
II	Кабели и проводници				4227,20
	Доставка и изтегляне на				
1	Кабел тип СВТ 5x16 за захранване на РТА1	м	130,00	16,20	2106,00
2	Кабел тип СВТ 5x16 за захранване на РТА2	м	50,00	16,20	810,00
3	Кабел тип СВТ 5x6 за захранване на ТА	м	20,00	7,90	158,00
4	Кабел тип СВТ 3x2 5	м	90,00	3,00	270,00
5	Кабел тип СВТ 3x1 5	м	368,00	2,40	883,20
III	Кабелни скари, тръби, кабелни канали				675,28
	Доставка и полагане на				

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на ката -4,10м. и технически обслужващи помещения на ката ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

№	Видове С М Р	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ката -11,61				30150,76
1	Подова настилка от полиран бетон	m2	494,10	38,00	18775,80
2	Подова настилка от гранитогресни плочи	m2	77,60	37,50	2910,00
3	Первази с h=10 см	m	458,68	4,50	2064,06
4	Боядисване с латекс стени и тавани	m2	1580,47	4,05	6400,90
II	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ката -8,18				3232,78
1	Подова настилка от гранитогресни плочи	m2	52,36	37,50	1963,50
2	Первази с h=10 см	m	57,36	4,50	258,12
3	Боядисване с латекс стени и тавани	m2	249,67	4,05	1011,16
III	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ката -4,48				371427,68
1	Подова настилка от полиран бетон	m2	6134,64	38,00	233116,32
2	Подова настилка от гранитогресни плочи	m2	410,19	37,50	15382,13
3	Первази с h=10 см	m	1533,53	4,50	6900,89

C

C

4	Боядисване с латекс стени и тавани			7409,47	4,05	30008,35
5	Топлоизолация по таван	M2		4600,00	18,70	86020,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:						404811,23



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


„Подземен паркинг на ката -4,10м. и технически обслужващи помещения на ката ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА: ЗИДАРСКИ РАБОТИ

№	Видове С М Р	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	Зидарски работи - сутерен к.-11,61				12817,60
1	Тухлен зид - Y TONG -12 cm	м2	0,00	35,70	0,00
2	Тухлен зид - Y TONG - 25 cm	м3	46,00	175,40	8068,40
3	Щурцове	м'	19,00	8,50	161,50
4	Ръбоохранители	м'	10,00	10,70	107,00
5	Обръщане около отвори	м2	9,00	12,30	110,70
6	Шпакловка *	м2	1150,00	3,80	4370,00
II	Зидарски работи - сутерен К.-8.18				2378,70
1	Тухлен зид - Y TONG -12 cm	м2	10,00	35,70	357,00
2	Тухлен зид - Y TONG - 25 cm	м3	7,00	175,40	1227,80
3	Щурцове СУТЕРЕН к.-8,18	м'	5,00	8,50	42,50
4	Ръбоохранители	м'	4,00	10,70	42,80
5	Обръщане около отвори	м2	2,00	12,30	24,60
6	Шпакловка *	м2	180,00	3,80	684,00
III	К3.Зидарски работи - сутерен к.-4,48				68750,00

1	Тухлен зид - УТОНГ - 12 см	М2	0,00	0,00	0,00
2	Тухлен зид - УТОНГ - 25 см	М3	350,00	175,40	61390,00
3	Щурцове	М'	55,00	8,50	467,50
4	Ръбоохранители	М'	195,00	10,70	2086,50
5	Обръщане около отвори	М2	20,00	12,30	246,00
6	Шпакловка *	М2	1200,00	3,80	4560,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					83946,30



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калицов)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м.,
 собственост на Община Русе” към „Многофункционален
 комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и
 шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни
 гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и
 Трафопостове”;


ОБЕКТ:

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

№	Видове С М Р	Мярка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
I	IV.1 БОЯДИСВАНЕ КОЛОНИ К. -4,48				4590,00
1	Боя на епоксидна основа по стени и колони в два слоя на височина h = 1,55	м2	900,00	5,10	4590,00
II	IV.2 ВИТРИНИ + ВРАТИ				102505,00
1	2 бр. бариери с контролна колонка + входна решетка метална к. ±0,00	м2	25,00	110,00	2750,00
2	Метална врата -180/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	4,00	2900,00	11600,00
3	Метална врата - 100/210см., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	5,00	1250,00	6250,00
4	Метална врата -120/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	3,00	1350,00	4050,00
5	Метална врата -140/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	2,00	2480,00	4960,00

6	Метална врата -150/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	8,00	2500,00	20000,00
7	Метална врата - 200/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F72- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	1,00	3700,00	3700,00
8	Метална врата -180/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F45- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	1,00	2580,00	2580,00
9	Метална врата -200/210см., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F45- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	6,00	1950,00	11700,00
10	Метална врата -120/210см., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F45- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	1,00	995,00	995,00
11	Метална врата -150/210см., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F45- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	6,00	1850,00	11100,00
12	Метална врата -100/210см., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F45- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	2,00	940,00	1880,00
13	Метална врата -180/21 Осм., 1/3 остъклена, самозатварящи се, димопултнени врати с F150- 2 пласта ламарина, пълнеж от негорима минерална вата, прахово боядисване,антипаник брави.	бр	1,00	2600,00	2600,00
14	Гаражна врата -500/230см.	бр	1,00	5200,00	5200,00
15	Гаражна врата -300/230см.	бр	2,00	4250,00	8500,00
16	Интериорна остъклена врата -200/210 см.	бр	2,00	850,00	1700,00
17	Фасадна остъклена врата -200/210 см.	бр	2,00	840,00	1680,00
18	Фасадна остъклена врата -150/210 см.	бр	2,00	630,00	1260,00
III	IV.3 МЕТАЛНИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ				814,00
1	Метални решетки вентилации от горещопоцинкована ламарина в англ. двор	м2	10,00	18,50	185,00
2	Метални решетки вентилации от горещопоцинкована ламарина в англ. двор	м2	10,00	18,50	185,00
3	Метални решетки вентилации от горещопоцинкована ламарина в англ. двор	м2	24,00	18,50	444,00
IV	IV.4 ПАРАПЕТИ				2148,40
1	Метален парапет на две нива - 60 и 90 см к. -11,61/ к. 0,00	м'	48,00	16,40	787,20
2	Метален парапет на две нива - 60 и 90 см к. -4,48	м'	83,00	16,40	1361,20

V	IV.5 ПАРКИНГ ОГРАНИЧИТЕЛИ (опционално)						5891,00
1	Ограничителни тела за паркиране от масивна дюбелирани към под - 2 м на	бр	137,00	43,00			5891,00
VI	IV.6 ПОДОВЕ - други к. -4,48						18365,60
1	Лайстни между различни настилки	м'	9,00	12,40			111,60
2	Подово отопление рампи	м2	410,00	17,80			7298,00
3	Армирана мрежа за шлайфан бетон	м'	5500,00	1,80			9900,00
4	Конструктивни фуги	м'	110,00	9,60			1056,00
VII	IV.7 ИЗОЛАЦИИ-други к. 0,00						60245,00
1	Толлоизолация XPS 10 см при площадно пространство	м2	6900,00	0,00			0,00
2	2пл.хидроизолация при площадно пространство	м2	7100,00	0,00			0,00
3	Изравнителна замазка мин. 5см при площадно пространство	м2	6900,00	0,00			0,00
4	Защитно фолио при площадно пространство	м2	6900,00	0,00			0,00
5	Пароизолация при площадно пространство	м2	6900,00	0,00			0,00
6	2пл.хидроизолация при временен покрив - плоче на к.0,00	м2	1890,00	21,80			41202,00
7	Хидроизолация при дренажни помпи	м2	85,00	21,80			1853,00
8	Толлоизолация при английски дворове	м2	340,00	18,50			6290,00
9	Хидроизолация при английски двор	м2	500,00	21,80			10900,00
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:						194559,00



(Handwritten signature)

(ИМЖ. К. Калинов)

УПРАВИТЕЛ:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Подземен паркинг на кота -4, 10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8, 10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;


Фаза: Т П

Част: Вик

№	Материал / Работа	Ед. мярка	К-ва	Ед. Цена	Общо
1	А. Водопровод				49552,80
1	Водопровод от ПП тръби PN10 Ф90	м	54,00	33,20	1792,80
2	Укрепители за водопровода по вертикални клонове - метални	бр	6,00	2,00	12,00
3	Укрепители за водопровода за хоризонт, мрежа в сутерена	бр	22,00	2,00	44,00
4	Лепило за фиксаж на топлоизолацията	кг	2,00	3,60	7,20
5	СК Ф90 за ПП тръби	бр	4,00	293,50	1174,00
6	СК Ф80"	бр	2,00	101,50	203,00
7	СКФ100"	бр	2,00	116,80	233,60
8	СКФ150"	бр	4,00	393,20	1572,80
9	ВКФ150	бр	2,00	111,50	223,00
10	ВКФ80	бр	2,00	52,20	104,40
11	Филтър механичен Ф150	бр	1,00	460,90	460,90
12	Филтър механичен Ф80	бр	1,00	155,80	155,80
13	Водомер, двойно тарифен тип"А" Ф6" студена вода	бр	1,00	3569,50	3569,50
14	Колектор стоманен Ф300, 9 извода	бр	1,00	185,00	185,00
15	Смукателна цедка Ф2"	бр	1,00	24,90	24,90
16	Изпробване на водопровод	м	22,00	0,10	2,20
17	Водопровод от поц.тр. Ф1"	м	60,00	15,30	918,00
18	Водопровод от поц.тр. Ф2"	м	320,00	24,00	7680,00
19	Водопровод от поц.тр. Ф2 1/2"	м	80,00	28,70	2296,00

20	СК Ф21/2" с ел. задвижка		бр	2,00	866,50	1733,00
21	СК Ф2"		бр	2,00	58,30	116,60
22	СКФ21/2"		бр	2,00	87,40	174,80
23	ПК Ф2" комплект с СК, шланг, струйник и кутия		бр	73,00	223,40	16308,20
24	Укрепители за водопровода по вертикални клонове - метални		бр	68,00	2,00	136,00
25	Укрепители за водопровода за хоризонт. мрежа в сутерена		бр	260,00	2,00	520,00
26	Помпаена група "бустер" за ПП нужди Hydro 2000 ME 2 CRE10-6 Grundfos 0=9м3/час H=40м		бр	1,00	9859,10	9859,10
27	Изпробване на водопровод		м	460,00	0,10	46,00
II						
Спринклерна мрежа						
1	Стоманени тр. на заварка Ф25мм(1")		м	970,00	4,77	4626,90
2	Стоманени тр. на заварка Ф32мм(1 1/4")		м	408,00	5,90	2407,20
3	Стоманени тр. на заварка Ф40мм(1 1/2")		м	360,00	7,13	2566,80
4	Стоманени тр. на заварка Ф50мм(2")		м	746,00	9,31	6945,26
5	Стоманени тр. на заварка Ф65мм(2 1/2")		м	124,00	11,77	1459,48
6	Стоманени тр. на заварка Ф100мм(4")		м	424,00	16,06	6809,44
7	Стоманени тр. на заварка Ф150мм(6")		м	242,00	30,54	7390,68
8	Грундиране на стоманени тръби		м2	554,00	2,10	1163,40
9	Боядисване на стоманени тръби		м2	554,00	3,50	1939,00
10	Топлоизолация от пореста гума Ф150		м	420,00	14,60	6132,00
11	Ел отоплителна лента		м	420,00	1,70	714,00
12	Регулатор на налягане Ф6" PN16		бр	2,00	3723,50	7447,00
13	Разпределителен колектор Ф300мм - стомана		бр	3,00	180,00	540,00
14	Манометър PN16		бр	4,00	39,50	158,00
15	Спринклерна глава "нагоре" 1/2", 680С		бр	762,00	8,30	6324,60
16	Щуцери Ф1/2" с резба 1_ =15см		бр	762,00	2,80	2133,60
17	КСК Ф150 "вода - въздух" - комплект		бр	2,00	6025,10	12050,20
18	Помпаена група "бустер" за ПП нужди COR-3 MVI 7005/2/CC WILO 0=144м3/час H=90м		бр	1,00	55124,50	55124,50
19	"Жокер" помпа за ПП нужди CO-1 MVI 410/ER WILO 0=4м3/час H=91м		бр	2,00	7085,60	14171,20
20	СК Ф150 пневматичен с плувак вентил за пълнене на резервоар		бр	1,00	1995,40	1995,40
21	СКФ250		бр	2,00	951,10	1902,20
22	СКФ200		бр	3,00	590,00	1770,00
23	СКФ150		бр	1,00	385,50	385,50
24	СК Ф200 с ел. задвижка		бр	1,00	2608,10	2608,10
25	Смукателна цедка Ф250		бр	2,00	282,40	564,80
26	Смукателна цедка Ф50		бр	2,00	64,10	128,20
27	СКФ50		бр	2,00	57,60	115,20

28	ВК Ф200	бр	1,00	191,80	191,80	191,80
29	ВКФ50	бр	2,00	46,40	46,40	92,80
30	Укрепители за водопровода по вертикални клонове - метални	бр	42,00	2,00	2,00	84,00
31	Укрепители за водопровода - хоризонтално монтиран	бр	2180,00	2,00	2,00	4360,00
32	СК Ф1" - обезвъздушаване и тест	бр	24,00	13,85	13,85	332,40
33	Датчици за поток	бр	20,00	335,20	335,20	6704,00
34	Изпробване на водопровод	м	3274,00	0,10	0,10	327,40
III	Б. Канализация					164546,81
1	Канал от рвс тръби усилен SN4 Ф110	м	195,00	4,03	4,03	785,85
2	Канал от рвс тръби усилен SN4 Ф160	м	155,00	7,32	7,32	1134,60
3	Канал от рвс тръби усилен SN4 Ф200	м	155,00	10,92	10,92	1692,60
4	Канал от чугунови тръби Ф100	м	62,00	202,80	202,80	12573,60
5	Канал от чугунови тръби Ф200	м	54,00	581,20	581,20	31384,80
6	Канал от чугунови тръби Ф250	м	12,00	626,10	626,10	7513,20
7	Канал от чугунови тръби Ф300	м	14,00	810,20	810,20	11342,80
8	Напорен канал от поц.тр. Ф11/4"	м	65,00	13,90	13,90	903,50
9	Обсадна стоманена тръба Ф100мм	м	24,00	19,89	19,89	477,36
10	Напорен канал от ПЕВП Ф50	м	175,00	4,60	4,60	805,00
11	Напорен канал от ПЕВП Ф63	м	8,00	7,40	7,40	59,20
12	Напорен канал от ПЕВП Ф110	м	37,00	15,80	15,80	584,60
13	ПС Ф100	бр	29,00	16,60	16,60	481,40
14	Отводнителна решетка Faserfix-Park-Rinnen Typ100 HAURATON	м	468,00	179,60	179,60	84052,80
15	Дренажна помпа KS 8 E WLO O=2,0л/с, H=12,5м	бр	5,00	1921,10	1921,10	9605,50
16	Укрепители на канал по вертикални клонове - метални	бр	140,00	2,20	2,20	308,00
17	Укрепители на окачен канал - метални	бр	122,00	2,20	2,20	268,40
18	Изпробване на канализация	бр	956,00	0,60	0,60	573,60
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:						375764,67



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м.,
 собственост на Община Русе” към „Многофункционален
 комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и
 шоуруми, Търговско-разлекателен център и подземни
 гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и
 Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: Електрическа

№	Видове С М Р	Мярка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
I	Електрически табла и оборудване				133595,00
1	Доставка и монтаж на Главно разпределително табло ГРТг за гараж - ГРТ върху предварително изготвен фундамент, защитен съгласно изисквания на ПАБ, разработено съгласно приложена еднолинейна схема, окомплектовано със всички необходими защитни, контролни, пускови и измерителни съоръжения и елементи, дефектно токови защити , със събирателни медни шини с възможност за допълнително разширение- около 30%, метален шкаф на полета със IP44, заземено, затворено с врати, заключваеми , с изнесени главни прекъсвачи/ разединители (входове полета) на фасада, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, нападки и 72 часови проби съвместно с трафопоста като цяла система, доставяне и монтиране на всички съоръжения и елементи касаещи техника на безопасност при работа.	бр	1,00	78500,00	78500,00

2	Дизел-агрегат 200kVA - автоматичен, комплектация: - дизелагрегат с вграден резервоар дневна дъжба (около 8h работа) - ел. табло за управление (автоматичен старт и стоп, защита) - необходимите системи за поддържане в готовност за топъл старт	бр	1,00	23000,00	23000,00
3	Етажни разпределителни табла РТ1, РТ2, РТ3 съгласно еднолинейна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова и контролна апаратура, дефектно токови защити, с възможност за допълнително разширение- около 30%, разделено на две шинни системи-работна и резервирана метален шкаф, със IP44, заземено, затворено с врати, заключваеми, с изнесени главни прекъсвачи/разединители- на фасада, комплект с надписи, приложена документация-автоматизацията е по	бр	3,00	6060,00	18180,00
4	Табла вентилация Рвент.М, РТвент.г2,РТвент.г3 съгласно еднолинейна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова и контролна апаратура, дефектно токови защити, с възможност за допълнително разширение- около 30%, разделено на две шинни системи-работна и резервирана метален шкаф, със IP44, заземено, затворено с врати, заключваеми, с изнесени главни прекъсвачи/разединители- на фасада, комплект с надписи, приложена документация-автоматизацията е по	бр	3,00	4500,00	13500,00
5	Табло за захранване на противопожарни помпи и спринклерна инсталация РТпст1 - комплектна доставка от фирмата доставчик на	бр	1,00	80,00	80,00
6	Разпределително табло за подгряване на КСК-тръбни по ВИК проект	бр	1,00	235,00	235,00
7	Табло за подгряване на рампата РТпр1 ,РТпр2- комплектна доставка от фирмата доставчик на съоръжението	бр	2,00	50,00	100,00
II	Кабели и проводници				82666,00
	Доставка и изтегляне на				
1	Кабел тип СВТ 3x185+95+1 xСВТ 1x95 за ГРТ гараж	м	0,00	0,00	0,00
2	Кабел тип СВТ 3x185+95+1 xСВТ 1x95 за Дизел Агрегат	м	30,00	135,10	4053,00
3	Кабел тип СВТ5x35 за захранване на РТпст1 за противопожарни помпи и спринклерна инсталация	м	100,00	32,80	3280,00
4	Кабел тип СВТ 5x16 за захранване на РТг1 работна секция	м	15,00	16,20	243,00
5	Кабел тип СВТ 5x16 за захранване на РТг2 работно секция	м	25,00	16,20	405,00
6	Кабел тип СВТ 5x50 за захранване на РТг3 работна секция	м	150,00	40,55	6082,50
7	Кабел тип СВТ5x16 за захранване на РТвент.г1	м	15,00	16,20	243,00
8	Кабел тип СВТ5x10 за захранване на РТвент.г2	м	20,00	11,10	222,00
9	Кабел тип СВТ5x35 за захранване на РТвент.г3	м	150,00	32,80	4920,00
10	Кабел тип СВТ 5x16 за захранване на РТг1 резервирана секция	м	15,00	16,20	243,00

11	Кабел тип СВТ 5x10 за захранване на РГг2 резервирана секция	м	25,00	11,10	277,50
12	Кабел тип СВТ5x25 за захранване на РГг3 резервирана секция	м	150,00	22,80	3420,00
13	Кабел тип СВТ 5x6 за захранване на РГг3.1 -пт	м	80,00	7,90	632,00
14	Кабел тип СВТ 5x4	м	550,00	7,90	4345,00
15	Кабел тип СВТ 3x6	м	2850,00	4,80	13680,00
16	Кабел тип СВТ 5x2.5	м	3200,00	3,60	11520,00
17	Кабел тип СВТ 3x4	м	3000,00	3,50	10500,00
18	Кабел тип СВТ 3x2.5	м	1720,00	3,00	5160,00
19	Кабел тип СВТ 3x1.5	м	5600,00	2,40	13440,00
III	Кабелни скари, тръби, кабелни канали				31303,35
	Доставка и полагане на				
1	Метална кабелна скара 600/60мм	м	41,00	31,30	1283,30
2	Метална кабелна скара 400/60мм	м	256,00	24,30	6220,80
3	Метална кабелна скара 300/60мм	м	127,00	14,75	1873,25
4	Метална кабелна скара 200/60мм	м	496,00	12,00	5952,00
5	Гофрирана тръба ф50	м	15,00	2,40	36,00
6	Гофрирана тръба ф29	м	780,00	1,40	1092,00
7	Гофрирана тръба ф23	м	9050,00	1,08	9774,00
8	Гофрирана тръба ф16	м	1720,00	0,80	1376,00
9	Гофрирана тръба ф13	м	5600,00	0,66	3696,00
IV	Осветителна инсталация				23504,60
	Доставка и монтаж на				
1	Осветително тяло тип "Аплик" - IP21	бр	10,00	19,30	193,00
2	Осв. тяло за вграден монтаж с енергоспестяваща лампа, IP21	бр	43,00	30,20	1298,60
3	Осветително тяло тип "Плафон", влагозащитен - IP44	бр	4,00	22,30	89,20
4	Луминесцентно осветително тяло с 2x18W/220V IP21	бр	10,00	42,10	421,00
5	Луминесцентно осветително тяло с 2x36W/220V IP21	бр	24,00	42,10	1010,40
6	Луминесцентно осветително тяло с 2x36W/220V IP44	бр	348,00	41,50	14442,00
7	Луминесцентно осветително тяло с 2x58W/220V IP44 за монтаж на стена	бр	32,00	42,10	1347,20
8	Луминесцентно осветително тяло с 4x18W/220V IP21 за открит монтаж	бр	4,00	47,20	188,80
9	акумулаторна батерия. Пиктограмата върху тялото трябва да отговаря на EN 1838:1999 и ISO 3864	бр	42,00	20,90	877,80
10	Евакуационно осветително тяло "EXIT" с указателна стрелка ляво дясно и акумулаторна батерия. Пиктограмата върху тялото трябва да отговаря на EN 1838:1999 и ISO 3864	бр	174,00	20,90	3636,60

V	Контакти, ключове и принадлежности към тях					903,60
	Доставка и монтаж на					
1	Контакт тип "Шуко", 16A/220V, IP21	бр	30,00		3,40	102,00
2	Контакт тип "Шуко", двоен, 16A/220V, IP21	бр	6,00		7,40	44,40
3	Евро контакт-монофазен, IP 54 за монтаж на кабелна скара	бр	69,00		9,40	648,60
4	Контакт трифазен евростандарт	бр	3,00		12,20	36,60
5	Ключ еднополюсен 10A, IP21	бр	20,00		3,60	72,00
VI	Заземителна инсталация					945,80
	Доставка и монтаж на					
1	Заземителна шина FeZn 40/4мм.	м	50,00		18,20	910,00
2	Заземителен кол от неръждаема стомана Н=3т-10ома	бр	1,00		35,80	35,80
VII	Кабелни скари - слаботокови инсталации					19907,50
	Доставка и монтаж на					
1	Метална кабелна скара 600/50мм. - слаботокови инсталации	м	190,00		31,30	5947,00
2	Метална кабелна скара 500/50мм. - слаботокови инсталации	м	320,00		30,40	9728,00
3	Метална кабелна скара 300/50мм. - слаботокови инсталации	м	230,00		14,75	3392,50
4	Метална кабелна скара 200/50мм. - слаботокови инсталации	м	70,00		12,00	840,00
VIII	Озвучително - оповестителна система					24514,50
	Доставка и монтаж на					
1	Високоговорител за монтаж на стена - 10W/100V	бр	95,00		53,50	5082,50
2	Микрофон	бр	1,00		1120,00	1120,00
3	Аудио усилвател 260W	бр	6,00		680,00	4080,00
4	Оповестителна уредба	бр	1,00		4820,00	4820,00
5	Кабел H03W-F 2x0.75 (ШВПЛ-Б по БДС 5099-79)	м	5200,00		1,15	5980,00
6	Гофрирана тръба ф13	м	5200,00		0,66	3432,00
IX	Система за пожароизвестяване					49459,22
	Доставка и монтаж на					
1	Главна пожароизвестяваща адресируема централа ПИЦ-Г2	бр	1,00		1818,00	1818,00
2	Подчинена пожароизвестяваща адресируема централа ПИЦ-П1	бр	1,00		1292,00	1292,00
3	Адресируем пожароизвестител - оптично-димен, вкл основа	бр	60,00		49,40	2964,00
4	Адресируем пожароизвестител - термо-диференциален, вкл. основа	бр	490,00		40,70	19943,00
5	Конвенционален пожароизвестител - термо-диференциален, вкл основа	бр	57,00		28,06	1599,42
6	Адаптер - (през него се връзват конвенционалните устройства)	бр	7,00		65,00	455,00

7	Ръчен пожароизвестител - конвенционален	бр	59,00	28,50	1681,50
8	Ръчен пожароизвестител - адресируем	бр	2,00	52,80	105,60
9	Сигнална сирена за вътрешен монтаж	бр	38,00	88,40	3359,20
10	Адресно изпълнително устройство	бр	7,00	98,50	689,50
11	Кабел J-Y(L)2x1, екраниран, трудногорим, ЕЗО	м	7200,00	1,50	10800,00
12	Гофрирана тръба 013	м	7200,00	0,66	4752,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					366799,57



УПРАВИТЕЛ:

(Инж. К. Калинов)


КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: ЕЛ - ТРАФОПОСТ И ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

№	Видове С М Р	Мярка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
1	Трафопост и захранващ кабел 20кV				100000,00
1	Трафопост	бр	1,00	74000,00	74000,00
2	Захранващ кабел 20кV	бр	1,00	26000,00	26000,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					100000,00



УПРАВИТЕЛ:

(Signature)
(инж. К. Калинов)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе“ към ОБЕКТ: „Многофункционален комплекс - Универсална спортно-зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове“;

ЧАСТ: ЕЛ - СОТ

№	Видове С М Р	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
1	Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа				150000,00
1	Система за видеонаблюдение	бр	1,00	75000,00	75000,00
2	СОТ	бр	1,00	30000,00	30000,00
3	Контрол на достъпа	бр	1,00	45000,00	45000,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					150000,00



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и - 11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;


ОБЕКТ:

ЧАСТ: ПАРКИНГ СИСТЕМА

№	Видове С М Р	Марка	Количество	Ед. Цена	Общо
1	Паркинг-система				55000,00
1	Доставка, монтаж и въвеждане на системата в експлоатация	бр	1,00	55000,00	55000,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					55000,00

УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)




КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: Пътна

№	Видове С М Р	Мярка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
1	Организация на движението				15000,00
1	Организация на движението	бр	1,00	15000,00	15000,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					15000,00



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калинов)

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

ОБЕКТ:

Част: ОВК

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ - ГАРАЖИ				480741,40
1	Доставка и монтаж на ДЖЕТ ВЕНТИЛАТОРИ (JET FANS) с дебит 9000m ³ /h	бр.	44,00	3422,00	150568,00
2	Доставка и монтаж на осов отдимителен вентилатор за монтаж на открито, високотемпературно изпълнение (400°С-2h) ф1600 с дебит 90000/180000m ³ /h; 1200Pa	бр.	1,00	117610,00	117610,00
3	Доставка и монтаж на осов отдимителен вентилатор за монтаж на открито, високотемпературно изпълнение (400°С-2h) ф1250 с дебит 75000/150000m ³ /h; 1100Pa	бр.	1,00	100673,00	100673,00
4	Доставка и монтаж на осов отдимителен вентилатор за монтаж на открито, високотемпературно изпълнение (400°С-2h) ф1250 с дебит 60000/120000m ³ /h; 1000Pa	бр.	1,00	53464,00	53464,00
5	Доставка и монтаж на канален шумозаглушител ф1250мм.	бр.	1,00	2066,00	2066,00
6	Доставка и монтаж на канален шумозаглушител ф1600мм.	бр.	1,00	2540,00	2540,00
7	Доставка и монтаж на НЖР 3600/1600	бр.	1,00	994,00	994,00
8	Доставка и монтаж на НЖР 1700/3000	бр.	2,00	881,00	1762,00
9	Доставка и монтаж на НЖР 2600/3000	бр.	1,00	1339,00	1339,00
10	Доставка и монтаж на НЖР 2500/1500	бр.	1,00	764,00	764,00
11	Доставка и монтаж на НЖР 4000/3000	бр.	1,00	1820,00	1820,00

12	Доставка и монтаж на НЖР 800/3000	бр.	4,00	686,00	2744,00
13	Доставка и монтаж на НЖР 2000/1500	бр.	14,00	897,00	12558,00
14	Доставка и монтаж на НЖР 1000/1500	бр.	4,00	481,00	1924,00
15	Доставка и монтаж на спиро въздуховод ф1250	м.л	4,00	175,10	700,40
16	Доставка и монтаж на въздуховод от двойно поцинкована ламарина с дебелина до 1,2мм, прав, правоъгълен включително укрепвания	м ²	430,00	26,00	11180,00
17	Също ,но фасонни	м ²	160,00	26,00	4160,00
18	Изпробване на вентилатор	бр.	47,00	45,00	2115,00
19	Укрепваща конструкция	кг	3000,00	3,92	11760,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					480741,40



УПРАВИТЕЛ:

(инж. К. Калижов)


КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;

Част: ОВК

№	Наименование	Марка	Количество	Ед. Цена	Общо
I	СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ - ГАРАЖИ				165009,00
1	Доставка и монтаж на ДЖЕТ ВЕНТИЛАТОРИ (JET FANS) с дебит 9000m ³ /h	бр.	14,00	3422,00	47908,00
2	Доставка и монтаж на осов отдимителен вентилатор за монтаж на открито, високотемпературно изпълнение (400°C-2h) ф1250 с дебит 75000/150000m ³ /h; 1100Pa	бр.	1,00	100673,00	100673,00
3	Доставка и монтаж на НЖР 1800/2800	бр.	1,00	881,00	881,00
4	Доставка и монтаж на НЖР 800/2800	бр.	2,00	686,00	1372,00
5	Доставка и монтаж на НЖР 2000/1500	бр.	8,00	697,00	5576,00
6	Доставка и монтаж на НЖР 1000/1500	бр.	2,00	481,00	962,00
7	Доставка и монтаж на въздуховод от двойно поцинкована ламарина с дебелина до 1,2мм, прав, правоъгълен включително укрепвания	м ²	90,00	26,00	2340,00

8	Също ,но фасонни	м ²	27,00	26,00	702,00
9	Изпробване на вентилатор	бр.	15,00	45,00	675,00
10	Укрепваща конструкция	кг	1000,00	3,92	3920,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					165009,00



УПРАВИТЕЛ:

(ИНЖ. К. КАЛИЖОВ)


КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м.,
собственост на Община Русе” към „Многофункционален
комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и
шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни
гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и
Трафопостове”;

ОБЕКТ:

ЧАСТ: ОВК - УПРАВЛЕНИЕ

№	Видове С М Р	Мярка	Коли чество	Ед. Цена	Общо
1	Система за автоматизация и управление на вентилационната система	бр	1,00	20000,00	20000,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:					20000,00



(Handwritten signature)
(инж. К. Калинчев)

УПРАВИТЕЛ: