

Банкова сметка:

IBAN: BG88UNCR70001521676771

BIC: UNCRBGSF "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

с приложенията към него

***„Изграждане на осветление на територията на гр.Русе”***



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Изграждане на осветление на територията на гр. Русе”

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка предлагаме на Вашето внимание нашето ценово предложение.

Гарантирам, че Участникът „ЕЛ” ЕООД, гр. Русе (наименование на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

Нашето ценово предложение включва цена за всеки подобект с ДДС и обща цена с ДДС, както следва:

#### I. Цени за всеки подобект с включен ДДС:

1. Изграждане на осветление около бл. Тодор Койнов – 8047,87  
/словом осем хиляди, четиридесет и седем лв. и 87 ст./ лева с ДДС.
2. Изграждане на осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл. Мермер камък – 17629,31 /словом седемнадесет хиляди шестотин двадесет и девет лв. и 31 ст./ лева с ДДС.
3. Изграждане на осветление около бл.2, жк.Дружба 1 – 16959,29  
/словом шестнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лв. и 29 ст./ лева с ДДС.
4. Изграждане на осветление в пространство между ул. Юндола и ул. Бели хризантеми – 12025,11 /словом дванадесет хиляди двадесет и пет лв. и 11 ст./ лева с ДДС.
5. Изграждане на осветление по ул. Хан Аспарух – градина – 4979,55  
/словом четири хиляди деветстотин седемдесет и девет лв. и 55 ст./ лева с ДДС.
6. Изграждане на осветление детска площадка около бл. 3, Дружба 1- 6422,80 /словом шест хиляди четиристотин двадесет и два лв. и 80 ст./ лева с ДДС.
7. Изграждане на осветление детска площадка до бл. 114, ул. Дондуков Корсаков 9 – 4909,43 /словом четири хиляди деветстотин и девет лв. и 43ст./ лева с ДДС.
8. Изграждане на осветление около бл. Сметана – 8281,57  
/словом осем хиляди двеста осемдесет и един лв. и 57 ст./ лева с ДДС.
9. Изграждане на осветление кв. Мальовица- 7037,51  
/словом седем хиляди, тридесет и седем лв. и 51 ст./ лева с ДДС.



жк "Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов) – 16356,12 / словом шестнадесет хиляди триста петдесет и шест лв. и 12 ст./ лева с ДДС.

11. Изграждане на осветление между ул.Доростол и ул.Плиска до ул.Сан Стефано, жк.Възраждане - 17402,43/ словом седемнадесет хиляди четиристотин и два лв. и 43 ст./ лева с ДДС.

12. Изграждане на осветление между ул. Доростол и ул. Плиска от ул. Сан Стефано до ул. Янтра, жк. Възраждане – 18667,10/ словом осемнадесет хиляди шестотин шестдесет и седем лв. и 10 ст./ лева с ДДС.

13. Изграждане на осветление детска площадка ул. Алея Освобождение – 4745,67 / словом четири хиляди седемстотин четиридесет и пет лв. и 67 ст./ лева с ДДС.

II. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката: **143463,77 /словом: сто четиридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и три лв. и 77 ст./ лева с ДДС**

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**Приложения:**

- 1. КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ;**
- 2. АНАЛИЗИ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ.**

Потвърждавам, че Участникът „ЕЛ” ЕООД, гр. Русе (*наименование на участника*) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявата за настоящата поръчка.

***Забележка: ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОДОБЕКТИ НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА СТОЙНОСТ ЗА ВСЕКИ ПОДОБЕКТ!!!!!!!***

***Участник, предложил по-висока цена за подобект от обявената за максимално допустима стойност за съответния подобект, ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране в обществената поръчка!!!***

Дата	01/07/2016г.
Име и фамилия	Стефан Стефанов
Подпис	.....



Обобщена количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

№	Наименование на подобекта	стойност, лв. без ДДС	стойност, лв с ДДС
1	Подобект: Осветление около бл. Тодор Койнов	6706,56	8047,87
2	Подобект: Осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.Мермер камък" гр.Русе	14691,09	17629,31
3	Подобект: Осветление около бл.2, жк.Дружба 1, гр. Русе	14132,74	16959,29
4	Подобект: Осветление в пространство между ул.Юндола и ул.Бели хризантеми, гр. Русе	10020,93	12025,11
5	Подобект: Осветление по ул.Хан Аспарух, гр. Русе	4149,63	4979,55
6	Подобект: Осветление около детска площадка около бл.3, Дружба 1, гр. Русе	5352,33	6422,80
7	Подобект: Осветление около детска площадка до бл.114, ул.Дондуков Корсаков, гр. Русе	4091,20	4909,43
8	Подобект: Осветление около около бл. Сметана, гр. Русе	6901,31	8281,57
9	Подобект: Осветление в кв.Мальовица , гр. Русе	5864,59	7037,51
10	Подобект: Осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец" жк. "Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов), гр. Русе	13630,10	16356,12
11	Подобект: Осветление между ул.Доростол и ул. Плиска до ул.Сан Стефано, кв. 331, ж. к. Възраждане, гр. Русе	14502,02	17402,43
12	Подобект: Осветление между ул.Доростол и ул.Плиска от ул.Сан Стефано до ул.Янтра, жк. Възраждане, гр. Русе	15555,92	18667,10
13	Подобект: Осветление детска площадка у л. Алея Освобождение, ЦГЧ, гр. Русе	3954,73	4745,67
	<b>ОБЩО:</b>	<b>119553,14</b>	<b>143463,77</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



## Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе


Подобект: Осветление около бл. Тодор Койнов

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,07	45,57	3,19
2	Трасиране подземни проводни	бр	8	15,96	127,68
3	Направа шурфове	бр	5	19,87	99,35
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	3	43,38	130,14
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	7	30,67	214,69
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	2	55,34	110,68
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	0	29,28	0,00
8	Направа изкоп 0,8/0,4м	м	63	7,35	463,05
9	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	5	10,37	51,85
10	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	72	0,39	28,08
11	Доставка HDPE тръба ф40	м	84	1,15	96,60
12	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	76	0,63	47,88
13	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	8	2,40	19,20
14	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	4	93,71	374,84
15	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	4	111,13	444,52
16	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	4	14,66	58,64
17	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	4	44,00	176,00
18	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	4	7,99	31,96
19	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	5,29	21,16
20	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	2,56	10,24
21	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	5,29	5,29
22	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	2,56	2,56
23	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	4	115,76	463,04
24	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	4	12,39	49,56
25	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	14	0,77	10,78
26	Доставка кабел САВТ 3x10мм2.	м	86	1,24	106,64
27	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	2	0,90	1,80
28	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	14	0,84	11,76
29	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	86	1,34	115,24
30	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	8	0,63	5,04
31	Направа суха разделка на кабел до 1 6мм2.	бр	8	2,56	20,48
32	Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила	бр	8	1,20	9,60
33	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	8	2,10	16,80
34	Зануляване на стълбче	бр	4	3,27	13,08
35	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3" с дължина 1.5м	бр	6	50,39	302,34
36	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	2	41,81	83,62
37	Измерване заземление	бр	2	23,94	47,88
38	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	4	19,95	79,80
39	Презатреввяване и възстановяване зелени площи	м2	70	2,10	147,00
40	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5	24,99	124,95
41	Натоварване и извозване на земни маси	м3	3	24,99	74,97
42	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	5	2,66	13,30
43	Рязане на клоно от корона на дърво	бр	3	23,73	71,19
44	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	10	14,36	143,60
45	Общо за всички подобекти дейности съгласно проектите по ПБЗ и ВОД (временни огпали. пешеходни мостчета, табели и по. )	бр	1	1995,00	1995,00
46	Демонтаж парков стълб до 4м	бр	2	34,99	69,98

48	Демонтаж кабелни връзки	бр	3	1,26	3,78
49	Цифрово заснемане	бр	1	198,45	198,45
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>6706,56</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>1341,31</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>8047,87</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

  
/Съ. Стефанов/



Количествено-стойностна сметка


Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление около бл. Ловеч, бл.Изола планина и бл.Мермер камък" гр.Русе

№	Наименование на видовете СМР	М-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,21	45,57	9,57
2	Трасиране подземни проводни	бр	22	15,96	351,12
3	Направа шурфове	бр	14	19,87	278,18
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	12	43,38	520,56
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	59	30,67	1809,53
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	5	55,34	276,70
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	12	29,28	351,36
8	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	72	7,35	529,20
9	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	125	10,37	1296,25
10	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	13	16,93	220,09
11	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	221	0,39	86,19
12	Доставка HDPE тръба ф40	м	320	1,15	368,00
13	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	282	0,63	177,66
14	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	16	2,56	40,96
15	Сондаж с PVC тръба ф 110	м	1	28,08	28,08
16	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	18	1,07	19,26
17	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	20	2,40	48,00
18	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	8	8,18	65,44
19	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	8	93,71	749,68
20	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	8	111,13	889,04
21	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	8	14,66	117,28
22	Доставка единична рогатка	бр	1	27,34	27,34
23	Монтаж единична рогатка на стълб с височина 8м	бр	1	18,18	18,18
24	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	8	44,00	352,00
25	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	8	7,99	63,92
26	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	8	5,29	42,32
27	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	8	2,56	20,48
28	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	5,29	10,58
29	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	2,56	5,12
30	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	8	115,76	926,08
31	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	8	12,39	99,12
32	Доставка улично осветително тяло "FGP" с НЛВН 70W/50W	бр	1	149,94	149,94
33	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 8м с автовишка	бр	1	29,60	29,60
34	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	30	0,77	23,10
35	Доставка кабел САВТ3x10мм2.	м	336	1,24	416,64
36	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	4	0,90	3,60
37	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	30	0,84	25,20
38	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	336	1,34	450,24
39	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	18	0,63	11,34
40	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	16	2,56	40,96
41	Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила	бр	18	1,20	21,60
42	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	16	2,10	33,60
43	Зануляване на стълбче	бр	8	3,27	26,16
44	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	4	50,39	201,56
45	Доставка и монтаж отклонителна клема за УО АI 1 6/АI 1 0	бр	2	6,89	13,78
46	Доставка и монтаж изолиран проводник AL/R 2x1 6	м	1	2,87	2,87
47	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	4	41,81	167,24
48	Измерване заземление	бр	4	23,94	95,76

50	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	215	2,10	451,50
51	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	13	24,99	324,87
52	Натоварване и извозване на земни маси	м3	6	24,99	149,94
53	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	10	2,66	26,60
54	Рязане на клоно от корона на дърво	бр	2	23,73	47,46
55	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	30	14,36	430,80
56	Демонтаж парков стълб до 4м	бр	4	34,99	139,96
57	Демонтаж кабелни кутии	бр	1	4,64	4,64
58	Демонтаж кабелни връзки	бр	8	1,26	10,08
59	Демонтаж рогатка на стълб за улично осветление 8.5м	бр	1	10,90	10,90
60	Демонтаж стълб за улично осветление 8,5 м	бр	1	101,26	101,26
61	Цифрово заснемане	бр	1	1323,00	1323,00
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>14691,09</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2938,22</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>17629,31</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:  /С/ Стефанов/





Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление около бл.2, жк.Дружба 1, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,33	45,57	15,04
2	Трасиране подземни проводни	бр	12	15,96	191,52
3	Направа шурфове	бр	13	19,87	258,31
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	11	43,38	477,18
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	6	30,67	184,02
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	1	55,34	55,34
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	6	29,28	175,68
8	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	18	7,35	132,30
9	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	292	10,37	3028,04
10	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	22	16,93	372,46
11	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	349	0,39	136,11
12	Доставка HDPE тръба ф40	м	395	1,15	454,25
13	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	349	0,63	219,87
14	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	22	2,56	56,32
15	Сондаж Ф50	м	5	23,47	117,35
16	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	23	1,07	24,61
17	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	23	2,40	55,20
18	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	2	8,18	16,36
19	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	10	93,71	937,10
20	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	10	111,13	1111,30
21	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	10	14,66	146,60
22	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	10	44,00	440,00
23	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	10	7,99	79,90
24	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	5,29	52,90
25	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	2,56	25,60
26	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	5,29	10,58
27	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	2,56	5,12
28	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	10	115,76	1157,60
29	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	10	12,39	123,90
30	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	35	0,77	26,95
31	Доставка кабел САВТ3x10мм2.	м	0	1,24	0,00
32	Доставка кабел САВТ4x16мм2.	м	404	2,20	888,80
33	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	5	0,90	4,50
34	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	32	0,84	26,88
35	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	404	1,34	541,36
36	Направа суха раздел ка на кабел 1.5мм2.	бр	20	0,63	12,60
37	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	20	2,56	51,20
38	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2. за три жила	бр	20	1,20	24,00
39	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	20	2,10	42,00
40	Зануляване на стълбче	бр	10	3,27	32,70
41	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3" с дължина 1.5м	бр	4	50,39	201,56
42	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	5	41,81	209,05
43	Измерване заземление	бр	5	23,94	119,70
44	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	10	19,95	199,50
45	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	332	2,10	697,20

46	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5	24,99	124,95
47	Натоварване и извозване на земни маси	м3	7	24,99	174,93
48	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	10	2,66	26,60
49	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	25	14,36	359,00
50	Цифрово заснемане	бр	1	308,70	308,70
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>14132,74</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2826,55</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>16959,29</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



## Количествено-стойностна сметка


Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление в пространство между ул.Юндола и ул.Бели хризантеми, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,19	45,57	8,66
2	Трасиране подземни проводни	бр	11	15,96	175,56
3	Направа шурфове	бр	8	19,87	158,96
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	3	43,38	130,14
5	Разкъртване на бетонови основи	м3	4	55,34	221,36
6	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	6	29,28	175,68
7	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	60	7,35	441,00
8	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	113	10,37	1171,81
9	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	6	16,93	101,58
10	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	172	0,39	67,08
11	Доставка HDPE тръба ф40	м	231	1,15	265,65
12	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	206	0,63	129,78
13	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	6	2,56	15,36
14	Сондаж с PVC тръба ф 110	м	7	28,08	196,56
15	Сондаж ф50	м	2	23,47	46,94
16	Направа изкоп за сондажни шахти	бр	4	67,03	268,12
17	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	9	1,07	9,63
18	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	16	2,40	38,40
19	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	8	8,18	65,44
20	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	8	93,71	749,68
21	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	8	111,13	889,04
22	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	8	14,66	117,28
23	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	9	44,00	396,00
24	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	9	7,99	71,91
25	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	9	5,29	47,61
26	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	8	115,76	926,08
27	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	8	12,39	99,12
28	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	28	0,77	21,56
29	Доставка кабел САВТ 3x10мм2.	м	235	1,24	291,40
30	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	4	0,90	3,60
31	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	28	0,84	23,52
32	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	235	1,34	314,90
33	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	8	0,63	5,04
34	Направа суха разделка на кабел до 1 6мм2.	бр	8	2,56	20,48
35	Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила	бр	8	1,20	9,60
36	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	8	2,10	16,80
37	Зануляване на стълбче	бр	8	3,27	26,16
38	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3" с дължина 1.5м	бр	4	50,39	201,56
39	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	4	41,81	167,24
40	Измерване заземление	бр	4	23,94	95,76
41	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	8	19,95	159,60
42	Презатреввяване и възстановяване зелени площи	м2	160	2,10	336,00
43	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	6	24,99	149,94
44	Натоварване и извозване на земни маси	м3	6	24,99	149,94
45	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	8	2,66	21,28
46	Рязане на клони от корона на дърво	бр	2	23,73	47,46
47	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	22	14,36	315,92
48	Демонтаж кабелни кутии	бр	3	4,64	13,92
49	Демонтаж кабелни връзки	бр	9	1,26	11,34
50	Демонтаж на осветително тяло на 8 м с автовишка	бр	1	17,29	17,29
51	Демонтаж двойна рогатка на стълб за улично осветление 8,5 м	бр	2	11,28	22,56
52	Демонтаж стълб за улично осветление 8,5 м	бр	1	101,26	101,26

53	Двукратно боядисване съществуващ стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	2	14,66	29,32
54	Цифрово заснемане	бр	1	463,05	463,05
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>10020,93</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2004,19</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>12025,11</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:   
/Ст. Стефанов/



## Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление по ул.Хан Аспарух, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,7	45,57	31,90
2	Трасиране подземни проводни	бр	8	15,96	127,68
3	Направа шурфове	бр	4	19,87	79,48
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	10	43,38	433,80
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	2	30,67	61,34
6	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	18	29,28	527,04
7	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	50	10,37	518,50
8	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	16	16,93	270,88
9	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	50	0,39	19,50
10	Доставка HDPE тръба ф40	м	75	1,15	86,25
11	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	52	0,63	32,76
12	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	16	2,56	40,96
13	Сондаж Ф50	м	3	23,47	70,41
14	Направа изкоп за сондажни шахти	бр	4	67,03	268,12
15	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	16	1,07	17,12
16	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	4	2,40	9,60
17	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	2	8,18	16,36
18	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	2	93,71	187,42
19	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	2	111,13	222,26
20	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	2	14,66	29,32
21	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	2	44,00	88,00
22	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	2	7,99	15,98
23	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	3	5,29	15,87
24	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	3	2,56	7,68
25	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	2	115,76	231,52
26	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	2	12,39	24,78
27	Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2.	м	7	0,77	5,39
28	Доставка кабел САВТ 3х10мм2.	м	77	1,24	95,48
29	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	1	0,90	0,90
30	Изтегляне кабел до 3х1,5мм2 в тръба	м	7	0,84	5,88
31	Изтегляне кабел до 3х25+16мм2 в тръба	м	77	1,34	103,18
32	Направа суха разделка на кабел 15мм2.	бр	4	0,63	2,52
33	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	4	2,56	10,24
34	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2 за три жила	бр	4	1,20	4,80
35	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	4	2,10	8,40
36	Зануляване на стълбче	бр	2	3,27	6,54
37	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	2	41,81	83,62
38	Измерване заземление	бр	2	23,94	47,88
39	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	2	19,95	39,90
40	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	18	2,10	37,80
41	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	3	24,99	74,97
42	Натоварване и извозване на земни маси	м3	2	24,99	49,98
43	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	2	2,66	5,32
44	Цифрово заснемане	бр	1	132,30	132,30
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>4149,63</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>829,93</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>4979,56</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:



Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе


Подобект: Осветление около детска площадка около бл.3, Дружба 1, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,13	45,57	5,92
2	Трасиране подземни проводни	бр	8	15,96	127,68
3	Направа шурфове	бр	5	19,87	99,35
4	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	1	30,67	30,67
5	Разкъртване на бетонови основи	м3	3	55,34	166,02
6	Направа изкоп 0,8/0,4м	м	118	7,35	867,30
7	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	10	10,37	103,70
8	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	135	0,39	52,65
9	Доставка HDPE тръба ф40	м	159	1,15	182,85
10	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	151	0,63	95,13
11	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	8	2,40	19,20
12	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	4	93,71	374,84
13	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	4	111,13	444,52
14	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	4	14,66	58,64
15	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	4	44,00	176,00
16	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	4	7,99	31,96
17	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	5,29	21,16
18	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	2,56	10,24
19	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	5,29	5,29
20	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	2,56	2,56
21	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	4	115,76	463,04
22	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	4	12,39	49,56
23	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	14	0,77	10,78
24	Доставка кабел САВТ 3x1 0мм2.	м	163	1,24	202,12
25	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	2	0,90	1,80
26	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	14	0,84	11,76
27	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	163	1,34	218,42
28	Направа суха разделка на кабел 1.5мм2.	бр	8	0,63	5,04
29	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	8	2,56	20,48
30	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2 за три жила	бр	8	1,20	9,60
31	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	8	2,10	16,80
32	Зануляване на стълбче	бр	4	3,27	13,08
33	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	3	41,81	125,43
34	Измерване заземление	бр	3	23,94	71,82
35	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	4	19,95	79,80
36	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	256	2,10	537,60
37	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5	24,99	124,95
38	Натоварване и извозване на земни маси	м3	3	24,99	74,97
39	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	4	2,66	10,64
40	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	3	14,36	43,08
41	Цифрово заснемане	бр	1	385,88	385,88
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>5352,33</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>1070,47</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>6422,80</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление около детска площадка до бл.114, ул.Дондуков Корсаков, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,08	45,57	3,65
2	Трасиране подземни проводни	бр	6	15,96	95,76
3	Направа шурфове	бр	5	19,87	99,35
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	1	43,38	43,38
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	6	30,67	184,02
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	2	55,34	110,68
7	Направа изкоп 0,8/0,4м	м	48	7,35	352,80
8	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	32	10,37	331,84
9	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	84	0,39	32,76
10	Доставка HDPE тръба ф40	м	105	1,15	120,75
11	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	99	0,63	62,37
12	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	6	2,40	14,40
13	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	3	93,71	281,13
14	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	3	111,13	333,39
15	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	3	14,66	43,98
16	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	4	44,00	176,00
17	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	4	7,99	31,96
18	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	5,29	21,16
19	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	2,56	10,24
20	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	3	115,76	347,28
21	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	3	12,39	37,17
22	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	11	0,77	8,47
23	Доставка кабел САВТ 3x10мм2.	м	108	1,24	133,92
24	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	11	0,84	9,24
25	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	108	1,34	144,72
26	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	6	0,63	3,78
27	Направа суха разделка на кабел до 1 6мм2.	бр	6	2,56	15,36
28	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2 за три жила	бр	6	1,20	7,20
29	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	6	2,10	12,60
30	Зануляване на стълбче	бр	3	3,27	9,81
31	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1. SM	бр	2	41,81	83,62
32	Измерване заземление	бр	2	23,94	47,88
33	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	3	19,95	59,85
34	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	88	2,10	184,80
35	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1	24,99	24,99
36	Натоварване и извозване на земни маси	м3	2	24,99	49,98
37	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	3	2,66	7,98
38	Рязане на клонон от корона на дърво	бр	1	23,73	23,73
39	Цифрово заснемане	бр	1	529,20	529,20
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>4091,20</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>818,24</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>4909,43</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление около около бл. Сметана, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,09	45,57	4,10
2	Трасиране подземни проводни	бр	5	15,96	79,80
3	Направа шурфове	бр	5	19,87	99,35
4	Рязане, разкътване и възстановяване асфалтова настилка	м2	49	43,38	2125,62
5	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	98	10,37	1016,26
6	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	0	16,93	0,00
7	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	103	0,39	40,17
8	Доставка HDPE тръба ф40	м	111	1,15	127,65
9	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	103	0,63	64,89
10	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	8	2,40	19,20
11	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	4	93,71	374,84
12	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	4	111,13	444,52
13	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	4	14,66	58,64
14	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	5	44,00	220,00
15	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	5	7,99	39,95
16	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	5	5,29	26,45
17	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	5	2,56	12,80
18	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	4	115,76	463,04
19	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	4	12,39	49,56
20	Доставка кабел СВТ 3x1.5мм2.	м	14	0,77	10,78
21	Доставка кабел САВТ 3x1 Омм2.	м	115	1,24	142,60
22	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	14	0,84	11,76
23	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	115	1,34	154,10
24	Направа суха разделка на кабел 1.5мм2.	бр	8	0,63	5,04
25	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	8	2,56	20,48
26	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2. за три жила	бр	8	1,20	9,60
27	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	8	2,10	16,80
28	Зануляване на стълбче	бр	4	3,27	13,08
29	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	8	50,39	403,12
30	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	2	41,81	83,62
31	Измерване заземление	бр	2	23,94	47,88
32	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	4	19,95	79,80
33	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	6	24,99	149,94
34	Натоварване и извозване на земни маси	м3	3	24,99	74,97
35	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	4	2,66	10,64
36	Рязане на клони от корона на дърво	бр	2	23,73	47,46
37	Цифрово заснемане	бр	1	352,80	352,80
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>6901,31</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>1380,26</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>8281,57</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/





Количествено-стойностна сметка


Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление в кв.Мальовица , гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,09	45,57	4,10
2	Трасиране подземни проводни	бр	8	15,96	127,68
3	Направа шурфове	бр	6	19,87	119,22
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	2	43,38	86,76
5	Разкъртване на бетонови основи	м3	1	55,34	55,34
6	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	62	7,35	455,70
7	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	30	10,37	311,10
8	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	0	16,93	0,00
9	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	89	0,39	34,71
10	Доставка HDPE тръба ф40	м	105	1,15	120,75
11	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	94	0,63	59,22
12	Доставка и полагане на PVC тръба ф110 в изкоп	м	0	2,56	0,00
13	Сондаж с PVC тръба ф 110	м	7	28,08	196,56
14	Сондаж ф50	м	0	23,47	0,00
15	Направа изкоп за сондажни шахти	бр	2	67,03	134,06
16	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	7	1,07	7,49
17	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	7	2,40	16,80
18	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	2	8,18	16,36
19	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	4	93,71	374,84
20	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	4	111,13	444,52
21	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	4	14,66	58,64
22	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	4	44,00	176,00
23	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	4	7,99	31,96
24	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	5	5,29	26,45
25	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	5	2,56	12,80
26	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	4	115,76	463,04
27	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	4	12,39	49,56
28	Доставка прожектор с LED осветител 100W, IP 54	бр	1	418,95	418,95
29	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 8м с автовишка	бр	1	29,60	29,60
30	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	24	0,77	18,48
31	Доставка кабел САВТ3x10мм2.	м	107	1,24	132,68
32	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	3	0,90	2,70
33	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	24	0,84	20,16
34	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	107	1,34	143,38
35	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	10	0,63	6,30
36	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	8	2,56	20,48
37	Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2. за три жила	бр	10	1,20	12,00
38	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	8	2,10	16,80
39	Зануляване на стълбче	бр	4	3,27	13,08
40	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	6	50,39	302,34
41	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	1	41,81	41,81
42	Измерване заземление	бр	1	23,94	23,94
43	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	4	19,95	79,80
44	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	120	2,10	252,00
45	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2	24,99	49,98
46	Натоварване и извозване на земни маси	м3	3	24,99	74,97
47	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	4	2,66	10,64
48	Рязане на клоно от корона на дърво	бр	2	23,73	47,46

50	Демонтаж кабелни кутии	бр	2	4,64	9,28
51	Демонтаж кабелни връзки	бр	6	1,26	7,56
52	Демонтаж на осветително тяло на 8 м с автовиска	бр	4	17,29	69,16
53	Демонтаж двойна рогатка на стълб за улично осветление 8,5 м	бр	2	11,28	22,56
54	Демонтаж стълб за улично осветление 8,5 м	бр	2	101,26	202,52
55	Цифрово заснемане	бр	1	308,70	308,70
<b>Всичко лв. без ДДС:</b>					<b>5864,59</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>1172,92</b>
<b>Всичко лв. с ДДС:</b>					<b>7037,51</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:   
/Ст. Стефанов/



## Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление между ул."Гео Милев" и ул."Студен кладенец" жк. "Дружба-1" (около бл.Маргарита, бл.Таня, бл.В.Коларов), гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,21	45,57	9,57
2	Трасиране подземни проводни	бр	9	15,96	143,64
3	Направа шурфове	бр	10	19,87	198,70
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	15	43,38	650,70
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	2	30,67	61,34
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	3	55,34	166,02
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	12	29,28	351,36
8	Направа изкоп 0,8/0,4м	м	171	7,35	1256,85
9	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	10	10,37	103,70
10	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	30	16,93	507,90
11	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	222	0,39	86,58
12	Доставка HDPE тръба ф40	м	278	1,15	319,70
13	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	250	0,63	157,50
14	Сондаж Ф50	м	3	23,47	70,41
15	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	24	2,40	57,60
16	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	6	8,18	49,08
17	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	10	93,71	937,10
18	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	10	111,13	1111,30
19	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	10	14,66	146,60
20	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	10	44,00	440,00
21	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	10	7,99	79,90
22	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	5,29	52,90
23	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	2,56	25,60
24	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	10	115,76	1157,60
25	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	10	12,39	123,90
26	Доставка кабел СВТ 3x1.5мм2.	м	35	0,77	26,95
27	Доставка кабел САВТ 3x10мм2.	м	288	1,24	357,12
28	Доставка кабел СВТ 3x50+25мм2.	м	10	25,66	256,60
29	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	5	0,90	4,50
30	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	35	0,84	29,40
31	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	288	1,34	385,92
32	Полагане кабел до 3x50+25мм2 на скоби открито по стена	м	10	13,10	131,00
33	Направа суха разделка на кабел 1.5мм2.	бр	20	0,63	12,60
34	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	20	2,56	51,20
35	Направа суха разделка на кабел до 50мм2.	бр	2	29,30	58,60
36	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2. за три жила	бр	20	1,20	24,00
37	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	20	2,10	42,00
38	Зануляване на стълбче	бр	10	3,27	32,70
39	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	20	50,39	1007,80
40	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1,5М	бр	5	41,81	209,05
41	Направа заземление с 2 поцинковани кола 63/63/6мм, L=1.5М	бр	1	80,43	80,43
42	Измерване заземление	бр	6	23,01	138,06

43	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	10	19,95	199,50
44	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	250	2,10	525,00
45	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10	24,99	249,90
46	Натоварване и извозване на земни маси	м3	7	24,99	174,93
47	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	10	2,66	26,60
48	Рязане на клони от корона на дърво	бр	8	23,73	189,84
49	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	24	14,36	344,64
50	Демонтаж кабелни кутии	бр	3	4,64	13,92
51	Демонтаж кабелни връзки	бр	9	1,26	11,34
52	Демонтаж на осветително тяло на 8 м с автовишка	бр	3	17,29	51,87
53	Демонтаж двойна рогатка на стълб за улично осветление 8.5м	бр	3	11,28	33,84
54	Демонтаж стълб за улично осветление 8.5 м	бр	3	101,26	303,78
55	Цифрово заснемане	бр	1	385,88	385,88
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>13630,10</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2726,02</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>16356,12</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



## Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление между ул.Доростол и ул. Плиска до ул.Сан Стефано, кв. 331, ж. к. Възраждане, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,25	45,57	11,39
2	Трасиране подземни проводни	бр	19	15,96	303,24
3	Направа шурфове	бр	14	19,87	278,18
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	7	43,38	303,66
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	4	30,67	122,68
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	5	55,34	276,70
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	22	29,28	644,16
8	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	68	7,35	499,80
9	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	168	10,37	1742,16
10	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	14	16,93	237,02
11	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	263	0,39	102,57
12	Доставка HDPE тръба ф40	м	337	1,15	387,55
13	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	301	0,63	189,63
14	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	14	2,56	35,84
15	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	14	1,07	14,98
16	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	24	2,40	57,60
17	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	6	8,18	49,08
18	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	11	93,71	1030,81
19	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	11	111,13	1222,43
20	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	11	14,66	161,26
21	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	11	44,00	484,00
22	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	11	7,99	87,89
23	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	11	5,29	58,19
24	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	11	2,56	28,16
25	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	5,29	5,29
26	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	1	2,56	2,56
27	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	11	115,76	1273,36
28	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	11	12,39	136,29
29	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	40	0,77	30,80
30	Доставка кабел САВТ3x10мм2.	м	344	1,24	426,56
31	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	6	0,90	5,40
32	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	40	0,84	33,60
33	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	344	1,34	460,96
34	Направа суха раздел ка на кабел 1.5мм2.	бр	22	0,63	13,86
35	Направа суха разделка на кабел до 16мм2.	бр	22	2,56	56,32
36	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2 за три жила	бр	22	1,20	26,40
37	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	22	2,10	46,20
38	Зануляване на стълбче	бр	11	3,27	35,97
39	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	16	50,39	806,24
40	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	6		250,86

41	Измерване заземление	бр	6	23,94	143,64
42	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	11	19,95	219,45
43	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	260	2,10	546,00
44	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10	24,99	249,90
45	Натоварване и извозване на земни маси	м3	8	24,99	199,92
46	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	11	2,66	29,26
47	Рязане на клони от корона на дърво	бр	8	23,73	189,84
48	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществ. кабели	м	28	14,36	402,08
49	Демонтаж парков стълб до 4м	бр	3	34,99	104,97
50	Демонтаж кабелни кутии	бр	3	4,64	13,92
51	Демонтаж кабелни връзки	бр	12	1,26	15,12
52	Двукратно боядисване съществуващ стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	2	14,66	29,32
53	Цифрово заснемане	бр	1	418,95	418,95
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>14502,02</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2900,40</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>17402,43</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/



Количествено-стойностна сметка


Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление между ул.Доростол и ул.Плиска от ул.Сан Стефано до ул.Янтра, жк. Възраждане, гр. Русе

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,24	45,57	10,94
2	Трасиране подземни проводни	бр	14	15,96	223,44
3	Направа шурфове	бр	12	19,87	238,44
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	14	43,38	607,32
5	Рязане, разкъртване и възстановяване бетонова настилка	м2	5	30,67	153,35
6	Разкъртване на бетонови основи	м3	6	55,34	332,04
7	Разкъртване и възстановяване базалтова настилка	м2	78	29,28	2283,84
8	Направа изкоп 0,8/0,4м	м	42	7,35	308,70
9	Направа изкоп 0,8/0,4м върху съществ. проводни	м	218	10,37	2260,66
10	Направа изкоп 1,1/0,6м върху съществ. проводни	м	22	16,93	372,46
11	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	255	0,39	99,45
12	Доставка HDPE тръба ф40	м	303	1,15	348,45
13	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	255	0,63	160,65
14	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп	м	22	2,56	56,32
15	Полагане HDPE тръба в обсадна тръба	м	22	1,07	23,54
16	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	26	2,40	62,40
17	Доставка и монтаж конектори за HDPE тръба ф40	бр	4	8,18	32,72
18	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	10	93,71	937,10
19	Изправяне и монтаж стоманотръбни стълбове с дължина 3.5м	бр	10	111,13	1111,30
20	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	10	14,66	146,60
21	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	10	44,00	440,00
22	Монтаж клемна кутия за парково осветление към стълб	бр	10	7,99	79,90
23	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	5,29	52,90
24	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	10	2,56	25,60
25	Доставка автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	5,29	10,58
26	Монтаж автоматичен предпазител С 61 10А	бр	2	2,56	5,12
27	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	10	115,76	1157,60
28	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	10	12,39	123,90
29	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	35	0,77	26,95
30	Доставка кабел САВТ 3x1 Омм2.	м	310	1,24	384,40
31	Доставка проводник ПВ А2 6мм2	м	5	0,90	4,50
32	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	35	0,84	29,40
33	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	310	1,34	415,40
34	Направа суха разделка на кабел 1.5мм2.	бр	20	0,63	12,60
35	Направа суха разделка на кабел до 1 6мм2.	бр	20	2,56	51,20
36	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2. за три жила	бр	20	1,20	24,00
37	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	20	2,10	42,00
38	Зануляване на стълбче	бр	10	3,27	32,70
39	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоман. тръба 3" с дължина 1.5м	бр	6	50,39	302,34
40	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=1.5М	бр	5	41,81	209,05
41	Измерване заземление	бр	5	23,94	119,70
42	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	10	19,95	199,50
43	Презатваряване и възстановяване осветл. прибори				

44	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	12	24,99	299,88
45	Натоварване и извозване на земни маси	м3	7	24,99	174,93
46	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	10	2,66	26,60
47	Рязане на клони от корона на дърво	бр	6	23,73	142,38
48	Изкопи, изместване HDPE тръби и съществуващи кабели	м	32	14,36	459,52
49	Демонтаж парков стълб до 4м	бр	4	34,99	139,96
50	Демонтаж кабелни кутии	бр	4	4,64	18,56
51	Демонтаж кабелни връзки	бр	16	1,26	20,16
52	Двукратно боядисване съществ. стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	2	14,66	29,32
53	Цифрово заснемане	бр	1	330,75	330,75
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>15555,92</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>3111,18</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>18667,10</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:   
/Ст. Стефанов/





Количествено-стойностна сметка

Обект: Улично осветление на територията на община Русе

Подобект: Осветление детска площадка у л. Алея Освобождение, ЦГЧ, гр. Русе

Част: Електро

Фаза: Технически проект

№	Наименование на видовете СМР	м-ка	колич.	ед. цена	стойност
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,94	45,57	42,84
2	Трасиране подземни проводни	бр	6	15,96	95,76
3	Направа шурфове	бр	2	19,87	39,74
4	Рязане, разкъртване и възстановяване асфалтова настилка	м2	5	43,38	216,90
5	Разкъртване на бетонови основи	м3	2	55,34	110,68
6	Направа изкоп 0,8/0, 4м	м	92	7,35	676,20
7	Направа изкоп 0,8/0, 4м върху съществ. проводни	м	2	10,37	20,74
8	Полагане PVC лента "Внимание ел. кабел"	м	97	0,39	37,83
9	Доставка HDPE тръба ф40	м	133	1,15	152,95
10	Полагане HDPE тръба в изкоп	м	126	0,63	79,38
11	Полагане HDPE тръба открито по стена	м	7	2,40	16,80
12	Доставка стълб за парково осветление по детайл Н=3.5м над терена	бр	3	93,71	281,13
13	Изправяне и монтаж стоманотръбен стълб с дължина 3.5м	бр	3	111,13	333,39
14	Двукратно боядисване стълб за осветление с дължина до 3.5м	бр	3	14,66	43,98
15	Доставка кабелна кутия К 2А	бр	3	44,00	132,00
16	Монтаж клемна кутия към стълб	бр	3	7,99	23,97
17	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	3	5,29	15,87
18	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	3	2,56	7,68
19	Доставка улично осветително тяло "СФЕРА ХРОМ 400" с LED 30W	бр	3	115,76	347,28
20	Монтаж осветително тяло на стълб с височина до 4м	бр	3	12,39	37,17
21	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм2.	м	11	0,77	8,47
22	Доставка кабел САВТ3x10мм2.	м	145	1,24	179,80
23	Изтегляне кабел до 3x1,5мм2 в тръба	м	11	0,84	9,24
24	Изтегляне кабел до 3x25+16мм2 в тръба	м	136	1,34	182,24
25	Полагане кабел до 3x25+16мм2 на скоби открито по стена	м	9	11,38	102,42
26	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2.	бр	6	0,63	3,78
27	Направа суха разделка на кабел до 1 6мм2.	бр	6	2,56	15,36
28	Свързване проводник към съоръжение 1.5мм2 за три жила	бр	6	1,20	7,20
29	Свързване проводник към съоръжение до 1 6мм2 за три жила	бр	6	2,10	12,60
30	Зануляване на стълбче	бр	3	3,27	9,81
31	Направа заземление с 1 поцинкован кол 63/63/6мм, L=! SM	бр	2	41,81	83,62
32	Измерване заземление	бр	2	23,94	47,88
33	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	3	19,95	59,85
34	Презатревяване и възстановяване зелени площи	м2	120	2,10	252,00
35	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	4	24,99	99,96
36	Натоварване и извозване на земни маси	м3	2	24,99	49,98
37	Доставка и монтаж на кабелна марка	бр	3	2,66	7,98
38	Цифрово заснемане	бр	1	110,25	110,25
	<b>Всичко лв. без ДДС:</b>				<b>3954,73</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>790,95</b>
	<b>Всичко лв. с ДДС:</b>				<b>4745,67</b>

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов



## АНАЛИЗИ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

Обект: „Изграждане на осветление на територията на гр. Русе”

ном име	мяр. р.н.	цена	коэф.	ст-ст.		
Анализ 8228100001						
ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН						
ТЕРЕН С КОЛЧЕТА						
за 1 км.						
МАТЕРИАЛИ						
1. КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	р.н. 8.000	цена 0.10	коэф. 1.000	ст-ст. 0.80	лв.
					0.80	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.600	3.80	1.000	21.28	лв.
					21.28	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.04			
труд		100.00 %	21.28			
доп.р-ди (вс.)					21.32	лв.
печалба		5.00 %			2.17	лв.
ВСИЧКО:					45.57	лв.

Анализ \*000000001  
ТРАСИРАНЕ ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ  
за 1 бр.

ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 2.000	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст. 7.60	лв.
					7.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.00			
труд		100.00 %	7.60			
доп.р-ди (вс.)					7.60	лв.
печалба		5.00 %			0.76	лв.
ВСИЧКО:					15.96	лв.

Анализ \*000000002  
НАПРАВА ШУРФОВЕ  
за 1 бр.

ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 2.490	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст. 9.46	лв.
					9.46	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.00			
труд		100.00 %	9.46			
доп.р-ди (вс.)					9.46	лв.
печалба		5.00 %			0.95	лв.
ВСИЧКО:					19.87	лв.

Анализ 8228100402



РЯЗАНЕ, РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	84.000	0.10	1.000	8.40	лв.
2.	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	84.000	0.11	1.000	9.24	лв.
3.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.050	18.00	1.000	0.90	лв.
						18.54	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.874	3.80	1.000	10.92	лв.
						10.92	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.93			
	труд		100.00 %	10.92			
	доп.р-ди (вс.)					11.85	лв.
	печалба		5.00 %			2.07	лв.
	ВСИЧКО:					43.38	лв.

Анализ \*000000025  
РЯЗАНЕ, РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
БЕТОНОВА НАСТИЛКА  
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	30.000	0.15	1.000	4.50	лв.
2.	ЧАКЪЛ	м3	0.070	18.00	1.000	1.26	лв.
3.	ПЯСЪК	м3	0.070	18.00	1.000	1.26	лв.
						7.02	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.874	3.80	1.000	10.92	лв.
						10.92	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.35			
	труд		100.00 %	10.92			
	доп.р-ди (вс.)					11.27	лв.
	печалба		5.00 %			1.46	лв.
	ВСИЧКО:					30.67	лв.

Анализ \*000000037  
РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВИ ОСНОВИ  
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПНЕВМАТИЧЕН ЧУК С КОМПРЕСОР	мсм	0.125	300.00	1.000	37.50	лв.
						37.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.80	1.000	7.60	лв.
						7.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.60			
	доп.р-ди (вс.)					7.60	лв.
	печалба		5.00 %			2.64	лв.
	ВСИЧКО:					55.34	лв.



Анализ \*000000032  
 РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
 БАЗАЛТОВА НАСТИЛКА  
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПЯСЪК	м3	0.060	18.00	1.000	1.08	лв.
2.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.15	1.000	1.20	лв.
3.	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	6.000	1.40	1.000	8.40	лв.
						10.68	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.196	3.80	1.000	8.34	лв.
						8.34	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.53			
труд			100.00 %	8.34			
доп.р-ди (вс.)						8.87	лв.
печалба			5.00 %			1.39	лв.
ВСИЧКО:						29.28	лв.

Анализ 8228110601  
 НАПРАВА ИЗКОП 0,8/0,4м  
 за 1 м

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.920	3.80	1.000	3.50	лв.
						3.50	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	3.50			
доп.р-ди (вс.)						3.50	лв.
печалба			5.00 %			0.35	лв.
ВСИЧКО:						7.35	лв.

Анализ 8431231000  
 НАПРАВА ИЗКОП 0,80/0,40М ВЪРХУ  
 СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ  
 за 1 м

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.300	3.80	1.000	4.94	лв.
						4.94	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	4.94			
доп.р-ди (вс.)						4.94	лв.
печалба			5.00 %			0.49	лв.
ВСИЧКО:						10.37	лв.

Анализ \*000000029

ПОЛАГАНЕ PVC ЛЕНТА "ВНИМАНИЕ ЕЛ. КАБЕЛ"  
 за 1 м



МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СИГНАЛНА PVC ЛЕНТА "ВНИМАНИЕ ЕЛ. КАБЕЛ" м	1.020	0.07	1.000	0.07	лв.
	ТРУД				0.07	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.040	3.80	1.000	0.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.15	лв.
	м-ли	5.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.15			
	доп.р-ди (вс.)				0.15	лв.
	печалба	5.00 %			0.02	лв.
	ВСИЧКО:				0.39	лв.

Анализ \*000000030  
ДОСТАВКА HDPE ТРЪБА Ф40  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	HDPE ТРЪБА Ф40	м 1.000	1.05	1.000	1.05	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.05	лв.
	м-ли	5.00 %	0.05			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				0.05	лв.
	печалба	5.00 %			0.05	лв.
	ВСИЧКО:				1.15	лв.

Анализ \*000000031  
ПОЛАГАНЕ HDPE ТРЪБА В ИЗКОП  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.080	3.80	1.000	0.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.30	лв.
	м-ли	5.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.30			
	доп.р-ди (вс.)				0.30	лв.
	печалба	5.00 %			0.03	лв.
	ВСИЧКО:				0.63	лв.

Анализ \*000000034  
ПОЛАГАНЕ HDPE ТРЪБА ОТКРИТО ПО СТЕНА  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СКОБА Ф40	бр. 1.000	0.55	1.000	0.55	лв.
2.	ДЮБЕЛ	бр. 1.000	0.12	1.000	0.12	лв.
3.	ВИДИЯ	бр. 1.000	0.06	1.000	0.06	лв.
	ТРУД				0.73	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.200	3.80	1.000	0.76	лв.



м-ли	5.00 %	0.04			
труд	100.00 %	0.76			
доп.р-ди (вс.)					
печалба				0.80	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.11	лв.
				2.40	лв.

Анализ \*000000003  
ДОСТАВКА СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ  
ПО ДЕТАЙЛ Н=3,5м  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ДЕТАЙЛ Н=3,5М	бр.	1.000	85.00	1.000	85.00	лв.
						85.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	4.25			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					4.25	лв.
	печалба		5.00 %			4.46	лв.
	ВСИЧКО:					93.71	лв.

Анализ 8431123000  
ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ СТОМАНОТРЪБНИ  
СЪЛЪБОВЕ С ДЪЛЖИНА 3,5 М  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БЕТОН В15	м3	0.640	110.00	1.000	70.40	лв.
						70.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.200	3.80	1.000	15.96	лв.
						15.96	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	3.52			
	труд		100.00 %	15.96			
	доп.р-ди (вс.)					19.48	лв.
	печалба		5.00 %			5.29	лв.
	ВСИЧКО:					111.13	лв.

Анализ \*000000004  
ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СЪЛЪБ ЗА  
ОСВЕТЛЕНИЕ С ДЪЛЖИНА ДО 3,5М.  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ШКУРКА	бр.	0.500	0.50	1.000	0.25	лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.320	4.20	1.000	1.34	лв.
3.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.500	6.80	1.000	3.40	лв.
4.	БЕЗИР	кг	0.024	6.30	1.000	0.15	лв.
						5.14	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.125	3.80	1.000	4.28	лв.
						4.28	лв.



м-ли	5.00 %	0.26			
труд	100.00 %	4.28			
доп.р-ди (вс.)				4.54	лв.
печалба				0.70	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			14.66	лв.

Анализ \*000000005  
ДОСТАВКА КАБЕЛНА КУТИЯ К 2А  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. КАБЕЛНА КУТИЯ К 2А	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	39.90	1.000	39.90
					39.90
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	5.00 %	2.00			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				2.00	лв.
печалба	5.00 %			2.10	лв.
ВСИЧКО:				44.00	лв.

Анализ 8431191000  
МОНТАЖ КЛЕМНА КУТИЯ ЗА ПАРКОВО  
ОСВЕТЛЕНИЕ КЪМ СТЬЛБ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		2.000	0.22	1.000	0.44
2. СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0.250	1.15	1.000	0.29
					0.73
					лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.900	3.80	1.000	3.42
					3.42
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	5.00 %	0.04			
труд	100.00 %	3.42			
доп.р-ди (вс.)				3.46	лв.
печалба	5.00 %			0.38	лв.
ВСИЧКО:				7.99	лв.

Анализ \*000000006  
ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61  
6А  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1. АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61 6А	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	4.80	1.000	4.80
					4.80
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли	5.00 %	0.24			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				0.24	лв.
печалба	5.00 %			0.25	лв.
ВСИЧКО:				5.29	лв.



Анализ \*000000007

МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61 6А  
за 1 бр.

1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.320	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 1.22	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.22	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.22			
	доп.р-ди (вс.)					1.22	лв.
	печалба		5.00 %			0.12	лв.
	ВСИЧКО:					2.56	лв.

Анализ \*000000008

ДОСТАВКА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61  
10А  
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61 10А	бр.	р.н. 1.000	цена 4.80	коэф. 1.000	ст-ст 4.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					4.80	лв.
	м-ли		5.00 %	0.24			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.24	лв.
	печалба		5.00 %			0.25	лв.
	ВСИЧКО:					5.29	лв.

Анализ \*000000009

МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ С 61  
10А  
за 1 бр.

1.	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 0.320	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 1.22	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.22	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.22			
	доп.р-ди (вс.)					1.22	лв.
	печалба		5.00 %			0.12	лв.
	ВСИЧКО:					2.56	лв.

Анализ \*000000010

ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО  
"СФЕРА ХРОМ 400" С LED 30W  
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ						
	"СФЕРА ХРОМ 400" С LED 30W	бр.	р.н. 1.000	цена 105.00	коэф. 1.000	ст-ст 105.00	лв.
						105.00	лв.





м-ли	5.00 %	5.25			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				5.25	лв.
печалба				5.51	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			115.76	лв.

Анализ 8431185000  
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ С  
ВИСОЧИНА ДО 4М  
за 1 бр.

1. ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ч.ч. 1.552	3.80	1.000	5.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				5.90	лв.
м-ли	5.00 %	0.00			
труд	100.00 %	5.90			
доп.р-ди (вс.)				5.90	лв.
печалба	5.00 %			0.59	лв.
ВСИЧКО:				12.39	лв.

Анализ \*000000011  
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5MM2  
за 1 м

1. МАТЕРИАЛИ					
СВТ 3X1,5MM2	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	м 1.000	0.70	1.000	0.70	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				0.70	лв.
м-ли	5.00 %	0.03			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				0.03	лв.
печалба	5.00 %			0.04	лв.
ВСИЧКО:				0.77	лв.

Анализ \*000000012  
ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X10MM2  
за 1 м

1. МАТЕРИАЛИ					
САВТ 3X10MM2	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	м 1.000	1.12	1.000	1.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				1.12	лв.
м-ли	5.00 %	0.06			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				0.06	лв.
печалба	5.00 %			0.06	лв.
ВСИЧКО:				1.24	лв.

Анализ \*000000013  
ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ А2 - 6MM2  
за 1 м



МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПВ А2 - 6ММ2	м	1.000	0.82	1.000	0.82	лв.
						0.82	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.04			
труд			100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						0.04	лв.
печалба			5.00 %			0.04	лв.
ВСИЧКО:						0.90	лв.

Анализ \*000000014

ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 3X1,5ММ2 В ТРЪБА  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ГАЗ	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	БЕНЗИН	л.	0.500	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.053	3.80	1.000	0.20	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.053	3.80	1.000	0.20	лв.
						0.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.40			
доп.р-ди (вс.)						0.40	лв.
печалба			5.00 %			0.04	лв.
ВСИЧКО:						0.84	лв.

Анализ 8431292000

ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ ДО 3X25+16ММ2 В ТРЪБА  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ГАЗ	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	БЕНЗИН	л.	0.500	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.084	3.80	1.000	0.32	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.084	3.80	1.000	0.32	лв.
						0.64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.64			
доп.р-ди (вс.)						0.64	лв.
печалба			5.00 %			0.06	лв.
ВСИЧКО:						1.34	лв.

Анализ 8212261210

НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 1,5ММ2  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.080	3.80	1.000	0.30	лв.



## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.30			
доп.р-ди (вс.)				0.30	лв.
печалба	5.00 %			0.03	лв.
ВСИЧКО:				0.63	лв.

Анализ \*000000015

НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 16ММ2  
за 1 бр.

1. ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ч.ч. 0.320	3.80	1.000	1.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				1.22	лв.
м-ли	5.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.22			
доп.р-ди (вс.)				1.22	лв.
печалба	5.00 %			0.12	лв.
ВСИЧКО:				2.56	лв.

Анализ 8430816000

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ  
1.5ММ2 ЗА ТРИ ЖИЛА  
за 1 бр.

1. ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ч.ч. 0.150	3.80	1.000	0.57	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				0.57	лв.
м-ли	5.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.57			
доп.р-ди (вс.)				0.57	лв.
печалба	5.00 %			0.06	лв.
ВСИЧКО:				1.20	лв.

Анализ 8211371400

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ  
ДО 16 ММ2 ЗА ТРИ ЖИЛА  
за 1 бр.

1. ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ч.ч. 0.264	3.80	1.000	1.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				1.00	лв.
м-ли	5.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.00			
доп.р-ди (вс.)				1.00	лв.
печалба	5.00 %			0.10	лв.
ВСИЧКО:				2.10	лв.



ЗАНУЛЯВАНЕ НА СТЬЛБЧЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КАБЕЛНА ОБУВКА МЕДНА 6 ММ2	бр.	2.000	0.32	1.000	0.64	лв.
						0.64	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.320	3.80	1.000	1.22	лв.
						1.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.03			
	труд		100.00 %	1.22			
	доп.р-ди (вс.)					1.25	лв.
	печалба		5.00 %			0.16	лв.
	ВСИЧКО:					3.27	лв.

Анализ \*000000017  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАНИЧИТЕЛНИ  
КОЛЧЕТА СТОМАНЕНА ТРЪБА 3"/1,5М  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	СТОМАНЕНА ТРЪБА 3"	м	1.500	11.26	1.000	16.89	лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.250	4.20	1.000	1.05	лв.
3.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.250	6.80	1.000	1.70	лв.
4.	БЕТОН В15	м3	0.063	110.00	1.000	6.88	лв.
						26.52	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.650	3.80	1.000	10.07	лв.
						10.07	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	1.33			
	труд		100.00 %	10.07			
	доп.р-ди (вс.)					11.40	лв.
	печалба		5.00 %			2.40	лв.
	ВСИЧКО:					50.39	лв.

Анализ \*000000018  
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 1 ПОЦИНКОВАН  
КОЛ 63/63/3ММ, L=1.5м  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН	бр.	1.000	22.00	1.000	22.00	лв.
						22.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.200	3.80	1.000	8.36	лв.
						8.36	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	1.10			
	труд		100.00 %	8.36			
	доп.р-ди (вс.)					9.46	лв.
	печалба		5.00 %			1.99	лв.
	ВСИЧКО:					41.81	лв.



Анализ \*000000019  
 ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 3.000	3.80	1.000	11.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.40	лв.
	м-ли	5.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	11.40			
	доп.р-ди (вс.)				11.40	лв.
	печалба	5.00 %			1.14	лв.
	ВСИЧКО:				23.94	лв.

Анализ \*000000020  
 ИЗМЕРВАНЕ ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ  
 НА КАБЕЛ С МЕГЕР  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 2.500	3.80	1.000	9.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				9.50	лв.
	м-ли	5.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	9.50			
	доп.р-ди (вс.)				9.50	лв.
	печалба	5.00 %			0.95	лв.
	ВСИЧКО:				19.95	лв.

Анализ \*000000021  
 ПРЕЗАТРЕВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
 ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ  
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ СЕМЕ ТРЕВНО	кг 0.025	6.00	1.000	0.15	лв.
2.	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг 0.020	0.95	1.000	0.02	лв.
					0.17	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.240	3.80	1.000	0.91	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.91	лв.
	м-ли	5.00 %	0.01			
	труд	100.00 %	0.91			
	доп.р-ди (вс.)				0.92	лв.
	печалба	5.00 %			0.10	лв.
	ВСИЧКО:				2.10	лв.

Анализ \*000000022  
 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ  
 ОТПАДЪЦИ  
 за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

р.н. цена коэф. ст-ст



					1.50	лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	ТРАНСПОРТ ДО 10 КМ	мсм	1.000	15.00	1.000	15.00
						лв.
	ТРУД					15.00
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.950	3.80	1.000	3.61
						лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.61
	м-ли		5.00 %	0.08		
	труд		100.00 %	3.61		
	доп.р-ди (вс.)					3.69
	печалба		5.00 %			1.19
	ВСИЧКО:					24.99
						лв.

Анализ \*000000046

НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ  
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ					
1.	ТАКСА СМЕТ	бр.	р.н. 1.000	цена 1.50	коэф. 1.000	ст-ст 1.50
						лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					1.50
1.	ТРАНСПОРТ ДО 10 КМ	мсм	1.000	15.00	1.000	15.00
						лв.
	ТРУД					15.00
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.950	3.80	1.000	3.61
						лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.61
	м-ли		5.00 %	0.08		
	труд		100.00 %	3.61		
	доп.р-ди (вс.)					3.69
	печалба		5.00 %			1.19
	ВСИЧКО:					24.99
						лв.

Анализ \*000000023

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА МАРКА  
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ					
1.	МАРКИ КАБЕЛНИ	бр.	р.н. 1.000	цена 1.20	коэф. 1.000	ст-ст 1.20
						лв.
2.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.040	6.80	1.000	0.27
						лв.
3.	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА	бр.	1.000	0.06	1.000	0.06
						лв.
	ТРУД					1.53
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.80	1.000	0.46
						лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.46
	м-ли		5.00 %	0.08		
	труд		100.00 %	0.46		
	доп.р-ди (вс.)					0.54
	печалба		5.00 %			0.13
	ВСИЧКО:					2.66
						лв.



РЯЗАНЕ НА КЛОНИ ОТ КОРОНА НА ДЪРВО  
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	МОТОРЕН ТРИОН	р.н. мсм	0.125	цена 120.00	коэф. 1.000	ст-ст 15.00	лв.
	ТРУД					15.00	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.80	1.000	3.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					3.80	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.80			
	доп.р-ди (вс.)					3.80	лв.
	печалба		5.00 %			1.13	лв.
	ВСИЧКО:					23.73	лв.

Анализ \*000000035  
ИЗКОПИ, ИЗМЕСТВАНЕ НДРЕ ТРЪБИ И  
СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ  
за 1 м

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 1.800	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 6.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.84	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.84			
	доп.р-ди (вс.)					6.84	лв.
	печалба		5.00 %			0.68	лв.
	ВСИЧКО:					14.36	лв.

Анализ \*000000036  
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПОДОБЕКТИ ДЕЙНОСТИ  
СЪГЛАСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ПБЗ И ВОД  
за 1 бр.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 250.000	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 950.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					950.00	лв.
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	950.00			
	доп.р-ди (вс.)					950.00	лв.
	печалба		5.00 %			95.00	лв.
	ВСИЧКО:					1 995.00	лв.

Анализ \*000000026  
ДЕМОНТАЖ ПАРКОВ СТЬЛБ ДО 4М  
за 1 бр.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	р.н. 3.887	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 14.77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					14.77	лв.



труд	100.00 %	14.77			
доп.р-ди (вс.)				14.77	лв.
печалба	5.00 %			1.48	лв.
ВСИЧКО:				31.02	лв.

Анализ \*000000027  
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНИ КУТИИ  
за 1 бр.

ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		ч.ч.	0.270	3.80	1.000 1.03
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.270	3.80	1.000 1.03
					2.06
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
труд					
		5.00 %	0.00		
		100.00 %	2.06		
					2.06
					лв.
		5.00 %			0.21
					лв.
					4.33
					лв.

Анализ \*000000028  
ДЕМОНТАЖ КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ  
за 1 бр.

ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		ч.ч.	0.158	3.80	1.000 0.60
					0.60
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
труд					
		5.00 %	0.00		
		100.00 %	0.60		
					0.60
					лв.
		5.00 %			0.06
					лв.
					1.26
					лв.

Анализ \*000000033  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ					
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 1	бр.	1.000	цена 180.00	коэф. 1.000
					ст-ст 180.00
					180.00
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
труд					
		5.00 %	9.00		
		100.00 %	0.00		
					9.00
					лв.
		5.00 %			9.45
					лв.
					198.45
					лв.

Анализ 8228222309  
НАПРАВА ИЗКОП 1,1,1,0,6 ВЪРХУ  
СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОВОДИ  
за 1 м





ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.120	3.80	1.000	8.06	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						8.06	лв.
м-ли							
труд			5.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)			100.00 %	8.06			
печалба						8.06	лв.
ВСИЧКО:			5.00 %			0.81	лв.
						16.93	лв.

Анализ 8228363731  
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф110 В  
ИЗКОП  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	PVC ТРЪБА Ф110	м	1.020	1.70	1.000	1.73	лв.
						1.73	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.082	3.80	1.000	0.31	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						0.31	лв.
м-ли							
труд			5.00 %	0.09			
доп.р-ди (вс.)			100.00 %	0.31			
печалба						0.40	лв.
ВСИЧКО:			5.00 %			0.12	лв.
						2.56	лв.

Анализ \*000000039  
СОНДАЖ С PVC ТРЪБА Ф110  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	PVC ТРЪБА Ф110	м	1.020	1.70	1.000	1.73	лв.
						1.73	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	МАШИНА ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ	мсм	0.069	240.00	1.000	16.56	лв.
						16.56	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	3.80	1.000	2.09	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.550	3.80	1.000	2.09	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						4.18	лв.
м-ли							
труд			5.00 %	0.09			
доп.р-ди (вс.)			100.00 %	4.18			
печалба						4.27	лв.
ВСИЧКО:			5.00 %			1.34	лв.
						28.08	лв.

Анализ \*000000040  
ПОЛАГАНЕ НДРЕ ТРЪБА В ОБСАДНА ТРЪБА  
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.550	3.80	1.000	2.09	лв.



ДОП.РАЗХОДИ:				0.51	лв.
м-ли					
труд	5.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.51			
печалба				0.51	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.05	лв.
				1.07	лв.

Анализ \*000000041  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЕКТОРИ ЗА HDPE  
ТРЪБА Ф40  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	КОНЕКТОР ЗА HDPE ТРЪБА Ф40	бр.	р.н. 1.000	цена 5.40	коэф. 1.000	ст-ст 5.40	лв.
						5.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	3.80	1.000	1.06	лв.
						1.06	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
труд	5.00 %	0.27					
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	1.06					
печалба						1.33	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %					0.39	лв.
						8.18	лв.

Анализ \*000000042  
ДОСТАВКА ЕДИНИЧНА РОГАТКА  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	РОГАТКА ЕДИНИЧНА	бр.	р.н. 1.000	цена 24.80	коэф. 1.000	ст-ст 24.80	лв.
						24.80	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
труд	5.00 %	1.24					
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00					
печалба						1.24	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %					1.30	лв.
						27.34	лв.

Анализ 8431173000  
МОНТАЖ ЕДИНИЧНА РОГАТКА НА СТЬЛБ С  
ВИСОЧИНА 8М  
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОВИШКА	мсм	р.н. 0.031	цена 300.00	коэф. 1.000	ст-ст 9.39	лв.
						9.39	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.041	3.80	1.000	3.96	лв.
						3.96	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли							
труд	5.00 %	0.00					
	100.00 %	3.96					



печалба	5.00 %	0.87	лв.
ВСИЧКО:		18.18	лв.

Анализ \*000000043  
ДОСТАВКА УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "FGR"  
С НЛВН 70/50W  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	УЛИЧНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО "FGR" ЗА НЛВН 70/50W	бр. 1.000	125.00	1.000	125.00	лв.
2.	НЛВН 70W	бр. 1.000	11.00	1.000	11.00	лв.
					136.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	6.80			
труд		100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						
печалба		5.00 %			6.80	лв.
ВСИЧКО:					7.14	лв.
					149.94	лв.

Анализ 8431189000  
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ С  
ВИСОЧИНА ДО 8М С АВТОВИШКА  
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОВИШКА	мсм 0.042	300.00	1.000	12.51	лв.
					12.51	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 1.032	3.80	1.000	3.92	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч. 1.032	3.80	1.000	3.92	лв.
					7.84	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.00			
труд		100.00 %	7.84			
доп.р-ди (вс.)						
печалба		5.00 %			7.84	лв.
ВСИЧКО:					1.41	лв.
					29.60	лв.

Анализ \*000000044  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА  
ЗА УО AL 16/AL 10  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА ЗА УО AL 16/AL 10	бр. 1.000	3.20	1.000	3.20	лв.
					3.20	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.420	3.80	1.000	1.60	лв.
					1.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	0.16			
труд		100.00 %	1.60			
доп.р-ди (вс.)						



ВСИЧКО:

6.89 лв.

Анализ \*000000045  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК  
AL/R 2X16  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК AL/R 2X16	м	1.000	0.85	1.000	0.85	лв.
ТРУД						0.85	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.80	1.000	0.46	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.120	3.80	1.000	0.46	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						0.92	лв.
м-ли			5.00 %	0.04			
труд			100.00 %	0.92			
доп.р-ди (вс.)						0.96	лв.
печалба			5.00 %			0.14	лв.
ВСИЧКО:						2.87	лв.

Анализ \*000000047  
ДЕМОНТАЖ РОГАТКА НА СТЬЛБ ЗА УЛИЧНО  
ОСВЕТЛЕНИЕ 8,5М  
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АВТОВИШКА	мсм	0.019	300.00	1.000	5.64	лв.
ТРУД						5.64	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.625	3.80	1.000	2.37	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						2.37	лв.
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	2.37			
доп.р-ди (вс.)						2.37	лв.
печалба			5.00 %			0.52	лв.
ВСИЧКО:						10.90	лв.

Анализ 8431126000  
ДЕМОНТАЖ СТЬЛБ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ  
8,5М  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.344	3.80	1.000	24.11	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	6.344	3.80	1.000	24.11	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						48.22	лв.
м-ли			5.00 %	0.00			
труд			100.00 %	48.22			
доп.р-ди (вс.)						48.22	лв.
печалба			5.00 %			4.82	лв.
ВСИЧКО:						101.26	лв.

48.22 лв.  
4.82 лв.  
101.26 лв.

Анализ \*000000038  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ.2	бр. 1.000	1 200.0	1.000	1 200.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				1 200.00	лв.
	м-ли	5.00 %	60.00			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				60.00	лв.
	печалба	5.00 %			63.00	лв.
	ВСИЧКО:				1 323.00	лв.

Анализ \*000000049  
СОНДАЖ Ф50  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РВС ТРЪБА Ф50	м 1.020	1.45	1.000	1.48	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ				1.48	лв.
1.	МАШИНА ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ	мсм 0.055	240.00	1.000	13.20	лв.
	ТРУД				13.20	лв.
1.	РАБОТНИК I СТ.	ч.ч. 0.500	3.80	1.000	1.90	лв.
2.	РАБОТНИК III СТ.	ч.ч. 0.500	3.80	1.000	1.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.80	лв.
	м-ли	5.00 %	0.07			
	труд	100.00 %	3.80			
	доп.р-ди (вс.)				3.87	лв.
	печалба	5.00 %			1.12	лв.
	ВСИЧКО:				23.47	лв.

Анализ \*000000051  
ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X10MM2  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САВТ 3X10MM2	м 1.000	1.12	1.000	1.12	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.12	лв.
	м-ли	5.00 %	0.06			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				0.06	лв.
	печалба	5.00 %			0.06	лв.
	ВСИЧКО:				1.24	лв.

Анализ \*000000050  
ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 4x16mm2  
за 1 м



МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	САВТ 4X16MM2	м	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.10			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.10	лв.
	печалба		5.00 %			0.10	лв.
	ВСИЧКО:					2.20	лв.

Анализ \*000000048  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 3	бр.	1.000	280.00	1.000	280.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	14.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					14.00	лв.
	печалба		5.00 %			14.70	лв.
	ВСИЧКО:					308.70	лв.

Анализ \*000000053  
НАПРАВА ИЗКОП ЗА СОНДАЖНИ ШАХТИ  
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.400	3.80	1.000	31.92	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	31.92			
	доп.р-ди (вс.)					31.92	лв.
	печалба		5.00 %			3.19	лв.
	ВСИЧКО:					67.03	лв.

Анализ \*000000054  
ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО НА 8М С  
АВТОВИШКА  
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	АВТОВИШКА	мсм	0.031	300.00	1.000	9.39	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.931	3.80	1.000	3.54	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.54			
	доп.р-ди (вс.)					3.54	лв.
	печалба		5.00 %			0.82	лв.



Анализ \*000000055  
 ДЕМОНТАЖ ДВОЙНА РОГАТКА НА СТЬЛБ ЗА  
 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 8,5М  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АВТОВИШКА	мсм 0.020	300.00	1.000	6.00	лв.
					6.00	лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.625	3.80	1.000	2.37	лв.
					2.37	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	5.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.37			
	доп.р-ди (вс.)				2.37	лв.
	печалба	5.00 %			0.54	лв.
	ВСИЧКО:				11.28	лв.

Анализ \*000000052  
 ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 4	бр. 1.000	420.00	1.000	420.00	лв.
					420.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	5.00 %	21.00			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				21.00	лв.
	печалба	5.00 %			22.05	лв.
	ВСИЧКО:				463.05	лв.

Анализ \*000000056  
 ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 5	бр. 1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
					120.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	5.00 %	6.00			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				6.00	лв.
	печалба	5.00 %			6.30	лв.
	ВСИЧКО:				132.30	лв.

Анализ \*000000057  
 ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ					



ДОП.РАЗХОДИ:				350.00	лв.
м-ли					
труд	5.00 %	17.50			
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00			
печалба				17.50	лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			18.38	лв.
				385.88	лв.

Анализ \*000000058  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

1. МАТЕРИАЛИ					
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 7	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	480.00	1.000	480.00
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					480.00
м-ли					
труд	5.00 %	24.00			
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00			
печалба					24.00
ВСИЧКО:	5.00 %				лв.
					25.20
					лв.
					529.20
					лв.

Анализ \*000000059  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

1. МАТЕРИАЛИ					
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 8	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	320.00	1.000	320.00
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					320.00
м-ли					
труд	5.00 %	16.00			
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00			
печалба					16.00
ВСИЧКО:	5.00 %				лв.
					16.80
					лв.
					352.80
					лв.

Анализ \*000000061  
ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР С LED ОСВЕТИТЕЛ  
100W, IP54  
за 1 бр.

1. МАТЕРИАЛИ					
ПРОЖЕКТОР С LED ОСВЕТИТЕЛ 100W, IP54	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
		1.000	380.00	1.000	380.00
					лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					380.00
м-ли					
труд	5.00 %	19.00			
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00			
печалба					19.00
ВСИЧКО:	5.00 %				лв.
					19.95
					лв.
					418.95
					лв.

Анализ \*000000060





за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 9	бр. 1.000	280.00	1.000	280.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				280.00	лв.
	м-ли	5.00 %	14.00			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				14.00	лв.
	печалба	5.00 %			14.70	лв.
	ВСИЧКО:				308.70	лв.

Анализ \*000000063  
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X50+25MM2  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СВТ 3X50+25MM2	м 1.000	23.28	1.000	23.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				23.28	лв.
	м-ли	5.00 %	1.16			
	труд	100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)				1.16	лв.
	печалба	5.00 %			1.22	лв.
	ВСИЧКО:				25.66	лв.

Анализ \*000000064  
ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ДО 3X50+25MM2 НА СКОБИ  
ОТКРИТО НА СТЕНА  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАП	кг 0.002	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	СКОБИ ВОДОПРОВОДНИ 40MM	бр. 3.000	1.60	1.000	4.80	лв.
3.	ДЮБЕЛ	бр. 3.000	0.12	1.000	0.36	лв.
	ТРУД				5.16	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.930	3.80	1.000	3.53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.53	лв.
	м-ли	5.00 %	0.26			
	труд	100.00 %	3.53			
	доп.р-ди (вс.)				3.79	лв.
	печалба	5.00 %			0.62	лв.
	ВСИЧКО:				13.10	лв.

Анализ 8212263500  
Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 50MM2  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОБУВКА КАБЕЛНА МЕДНА 50 MM2	бр. 3.000	1.85	1.000	5.55	лв.
2.	ОБУВКИ КАБЕЛНИ 25 MM2	бр. 1.000	0.75	1.000	0.75	лв.
					6.30	лв.



1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.80	1.000	10.64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					10.64	лв.
м-ли		5.00 %	0.32			
труд		100.00 %	10.64			
доп.р-ди (вс.)					10.96	лв.
печалба		5.00 %			1.40	лв.
ВСИЧКО:					29.30	лв.

Анализ \*000000065  
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 ПОЦИНКОВАНИ  
КОЛА 63/63/3ММ, L=1.5м  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1. КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		2.000	22.00	1.000	44.00	лв.
					44.00	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.80	1.000	15.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					15.20	лв.
м-ли		5.00 %	2.20			
труд		100.00 %	15.20			
доп.р-ди (вс.)					17.40	лв.
печалба		5.00 %			3.83	лв.
ВСИЧКО:					80.43	лв.

Анализ \*000000062  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1. ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 10	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
		1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
					350.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		5.00 %	17.50			
труд		100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)					17.50	лв.
печалба		5.00 %			18.38	лв.
ВСИЧКО:					385.88	лв.

Анализ \*000000066  
ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ  
СТЪЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ С ДЪЛЖИНА ДО 3,5М.  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ						
1. ШКУРКА	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
2. МИНИУМ	кг	0.320	4.20	1.000	1.34	лв.
3. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.500	6.80	1.000	3.40	лв.
4. БЕЗИР	кг	0.024	6.30	1.000	0.15	лв.
					5.14	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.125	3.80	1.000	4.28	лв.



## ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	5.00 %	0.26			
труд	100.00 %	4.28			
доп.р-ди (вс.)				4.54	лв.
печалба	5.00 %			0.70	лв.
ВСИЧКО:				14.66	лв.

Анализ \*000000067  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 11	бр.	р.н. 1.000	цена 380.00	коэф. 1.000	ст-ст 380.00	лв.
						380.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	19.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					19.00	лв.
	печалба		5.00 %			19.95	лв.
	ВСИЧКО:					418.95	лв.

Анализ \*000000068  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ ОБ. 12	бр.	р.н. 1.000	цена 300.00	коэф. 1.000	ст-ст 300.00	лв.
						300.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	15.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					15.00	лв.
	печалба		5.00 %			15.75	лв.
	ВСИЧКО:					330.75	лв.

Анализ \*000000070  
ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ДО 3X50+25MM2 НА СКОБИ  
ОТКРИТО НА СТЕНА  
за 1 м

МАТЕРИАЛИ							
1.	КАНАП	кг	р.н. 0.002	цена 0.00	коэф. 1.000	ст-ст 0.00	лв.
2.	ДЮБЕЛ	бр.	3.000	0.12	1.000	0.36	лв.
3.	СКОБИ ВОДОПРОВОДНИ 30MM	бр.	3.000	1.20	1.000	3.60	лв.
						3.96	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.880	3.80	1.000	3.34	лв.
						3.34	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		5.00 %	0.20			
	труд		100.00 %	3.34			
	доп.р-ди (вс.)					3.54	лв.
	печалба		5.00 %			0.54	лв.
	ВСИЧКО:					11.38	лв.



Анализ \*000000069  
ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ  
за 1 бр.

1. МАТЕРИАЛИ  
ЦИФРОВО ЗАСНИМАНЕ ОБ. 13

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
	1.000	100.00	1.000	100.00	лв.
				100.00	лв.
	5.00 %	5.00			
	100.00 %	0.00			
				5.00	лв.
	5.00 %			5.25	лв.
				110.25	лв.

Дата: 30.06.2016г.

Управител:

/Ст. Стефанов/

