



## ОБЩИНА РУСЕ

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 881 725 , факс: 00359 82 834 413, [www.ruse-bg.eu](http://www.ruse-bg.eu),  
[mayor@ruse-bg.eu](mailto:mayor@ruse-bg.eu)

Профил на купувача: <http://ruse-bg.eu/bg/zop2016/586/index.html>

### Образец № 2

#### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП обществена поръчка с предмет: *Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустройство на бл. „Опал“ и бл. „Дружба“*

от *ИВЕЛИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ*  
(име, презиме, фамилия),

представител на ПОЛИСТРОЙ – 2001 ЕООД  
(посочва се наименованието на участника)

117556629

(ЕИК, БУЛСТАТ)

гр. Русе, ул. Иван Ведър №16, ел. поща: [polistroi2001@abv.bg](mailto:polistroi2001@abv.bg), телефон: 0884927096

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

1. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустройство на бл. „Опал“ и бл. „Дружба“**

#### ❖ ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО ѝ

ОБЩАТА ЦЕНА на нашето предложение възлиза на: 180 803.45лв. без ДДС  
Словом: Сто и осемдесет хиляди осемстотин и три лева и четиридесет и пет стотинки  
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС



## ОБЩИНА РУСЕ

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон:00359 82 881 725 , факс: 00359 82 834 413, [www.ruse-bg.eu](http://www.ruse-bg.eu),  
[mayor@ruse-bg.eu](mailto:mayor@ruse-bg.eu)

Профил на купувача: <http://ruse-bg.eu/bg/zop2016/586/index.html>

или 216 964.14лв. със ДДС

Словом: Двеста и шестнадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и четиринадесет стотинки

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от обявата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и техническата спецификация по обществената поръчка.

Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

### Приложения:


а) *Остойнотени количествени сметки;*

### Забележка:

*Предложените цени трябва да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра след десетичния знак.*

*Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на настоящата поръчка. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Определената прогнозна стойност се явява максимална за офериране, предложения над нея ще бъдат отстранявани.*

Дата	07/05/2019
Име и фамилия	ИВЕЛИН СТОЯНОВ *
Подпис	



Обект : БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ „ОПАЛ“ И „ДРУЖБА“ В Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. РУСЕ

ЧАСТ: ПСД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид строително-монтажна работа	Ед. м-ка	Количество	Ед. цена	Стойност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Част Пътна</b>				
<b>I</b>	<b>Подготвителни работи</b>				
1	Разваляне на бетонови бордюри	м'	305	4,10	1250,50
2	Разваляне на асфалтобетонова настилка	м <sup>3</sup>	725	29,30	21242,50
3	Разваляне на настилка по тротоар	м <sup>3</sup>	100	34,20	3420,00
4	Почистване на строителната площ	м <sup>2</sup>	1448	0,42	608,16
5	Изкоп на неподходящ материал в земни почви	м <sup>3</sup>	208	3,12	648,96
8	Профилиране и уплътняване на земното легло до Е <sup>30</sup> МРа	м <sup>2</sup>	1635	1,62	2648,70
9	Профилиране и уплътняване на земното легло за тротоари до Е <sup>30</sup> МРа	м <sup>2</sup>	333	1,62	539,46
10	Зелени площи /за възстановяване/	м <sup>2</sup>	300	1,94	582,00
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до "Строителна инсталация Русе", вкл.такси	м <sup>3</sup>	878,00	13,30	11677,40
	Натоварване и извозване на излишни земни маси до депо ,посочено от Възложителя	м <sup>3</sup>	208,00	8,20	1705,60
<b>II</b>	<b>Пътни и асфалтови работи</b>				
	• за подходи и площи за паркиране				
11	Уплътнен сортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-63) за основа	м <sup>3</sup>	641	40,98	26268,18
12	Неплътен асфалтобетон 0/16 /биндер/ за свързващ пласт	t	202	130,10	26280,20
13	Плътен асфалтобетон тип "А" - за износващ пласт	t	150	135,26	20289,00
14	Първи битумен разлив за връзка	м <sup>2</sup>	1526	0,90	1373,40
15	Втори битумен разлив	м <sup>2</sup>	1526	0,90	1373,40
	• за тротоари и пешеходни рампи				
16	Уплътнен несортиран трошен камък за основа на тротоари с непрекъсната зърнометрия (0-40)	м <sup>3</sup>	93	40,98	3811,14
17	Плътен асфалтобетон - за износващ пласт	t	65	135,26	8791,90
18	Видими бетонови бордюри 18/35/50	м'	296	14,12	4179,52
19	Потопени бордюри 18/35/50	м'	51	14,12	720,12
20	Бетонова основа 35/30, бетон С20/25 (В25)	м <sup>3</sup>	33	107,58	3550,14
21	Бетонови бордюри 10/20 (градински)	м'	120	7,72	926,40
22	Бетонова основа 20/20, бетон С20/25 (В25)	м <sup>3</sup>	5	107,58	537,90
<b>III</b>	<b>Организация на движението – хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация</b>				
	Пътни знаци първи типоразмер /БДС1517:2006/:				
23	Пътен знак Б2 "Стоп"	бр.	2	32,20	64,40
24	Пътен знак Д21	бр.	3	33,10	99,30
25	Метални антипаркинг колчета	бр.	20	67,30	1346,00
26	Стойки за пътни знаци	бр.	5	20,40	102,00
27	Хоризонтална маркировка – бяла акрилна боя със светлоотразителни перли, Общо:	м <sup>2</sup>	86	7,10	610,60
28	M15 – коси успоредни линии	м <sup>2</sup>	11		
	M8.1 – пешеходна пътека	м <sup>2</sup>	18		
	M6 – стоп линия	м <sup>2</sup>	3		
	M1 – единична непрекъсната линия	м <sup>2</sup>	1		
	M1 – единична непрекъсната линия	м <sup>2</sup>	4		
	M3 – 0.10/3/6 единична прекъсната линия	м <sup>2</sup>	3		

	M13 – начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране	m <sup>2</sup>	36		
	M10 – стрелки за указване посоката на движение	m <sup>2</sup>	8		
	Международен символ за достъпност	m <sup>2</sup>	2		
	<b>Всичко Част Пътна</b>				<b>144646,88</b>
<b>Б.</b>	<b>Част ВК</b>				
1	Разкриване на съществуващи проводи	бр.	10	19,48	194,80
2	Изкоп с багер в СЗП с шир.от 1,20 до 4 м и дълб.от 0-2м - 80% от общият изкоп	m <sup>3</sup>	25	3,12	78,00
3	Изкоп в СЗП с шир.от 1,20 до 4 м и дълб.от 0-2м - ръчно 20% от общият изкоп	m <sup>3</sup>	25	18,84	471,00
	Засипване без трамбоване	m <sup>3</sup>	40		
5	а/ засипване ръчно без трамбоване - 15%	m <sup>3</sup>	6	7,62	45,72
6	б/засипване машинно - 85%	m <sup>3</sup>	34	2,18	74,12
7	Упътняване земна почва с механична трамбовка през 20 см	m <sup>3</sup>	40	4,96	198,40
8	Укрепване и разкрепване на изкопи до 0-2м	m <sup>2</sup>	66	4,66	307,56
9	Укрепване на съществуващи проводи	бр.	10	19,10	191,00
10	Доставка и монтаж на РР тръби Ф160 SN10	m'	17	21,84	371,28
11	Доставка и монтаж на РР тръби Ф200 SN10	m'	18	26,92	484,56
12	Доставка и монтаж точков отток 40/40см, 18л/с, двуставен /комплект с чугунена решетка за Е600 и кошница за едри отпадъци/	бр	4	439,78	1759,12
13	Доставка и монтаж линеен отток с клас на натоварване F900 /комплект с чугунена решетка/	m'	62	316,72	19636,64
14	Доставка и монтаж събирателна шахта за линеен отток по т. 13 /комплект с чугунена решетка/	бр	2	502,74	1005,48
15	Доставка и монтаж плътни челни плочи за линеен отток по т. 13	бр	3	19,92	59,76
16	Бетон за замонолитване на улични отоци	m <sup>3</sup>	11	118,76	1306,36
17	Доставка и монтаж на ревизионна шахта вкл. самонивелиращ капак с Н до3м	бр.	1	1501,28	1501,28
18	Доставка и монтаж на саморегулиращи се капаци за РШ - клас на натоварване D400	бр	2	337,42	674,84
19	Доставка и монтаж на капаци за РШ - клас на натоварване D400	бр	4	229,64	918,56
20	Пробиване на отвори 20/20см за отоци в същ. РШ	бр	5	19,12	95,60
21	Изпитване на водоплътност на канали	m'	35	1,02	35,70
	<b>Всичко Част ВК</b>				<b>29409,78</b>
<b>В.</b>	<b>Част ЕЛ</b>				
1	Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета	км	0,1	51,12	5,11
2	Трасиране подземни проводи	бр	6	19,26	115,56
3	Направа шурфове	бр	10	19,48	194,80
4	Разкъртване и възстановяване тротоарна асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	15	48,16	722,40
5	Разкъртване на бетонови основи	m <sup>3</sup>	4	88,72	354,88
6	Направа изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване	m	30	11,12	333,60
7	Направа изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване върху съществуващи проводи	m	70	13,24	926,80
8	Доставка и полагане сигнална лента	m	100	0,78	78,00
9	Доставка и полагане HDPE тръба Ф40 в изкоп	m	120	2,24	268,80
10	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup> .	m	32	1,54	49,28
11	Доставка кабел САВТ 3x10мм <sup>2</sup> .	m	120	2,36	283,20
12	Изтегляне кабел до 3x1,5мм <sup>2</sup> в тръба	m	32	1,12	35,84
13	Изтегляне кабел до 4x25мм <sup>2</sup> в тръба	m	120	1,84	220,80
14	Доставка автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	6,72	26,88
15	Монтаж автоматичен предпазител С 61 6А	бр	4	2,12	8,48
16	Доставка кабелна кутия К2А-пластмасова	бр	4	38,88	155,52
17	Монтаж кабелна кутия на стълб	бр	4	16,44	65,76

18	Вкараване краища на кабел до разпределителна кутия в стълба	бр	8	1,16	9,28
19	Направа суха разделка на кабел 1,5мм2 до 4 жила	бр	8	1,52	12,16
20	Направа суха разделка на кабел до 25мм2 до 4 жила	бр	8	2,74	21,92
21	Свързване проводник към съоръжение 1,5мм2 до 4 жила	бр	8	1,18	9,44
22	Свързване проводник към съоръжение 16мм2 до 4 жила	бр	8	1,84	14,72
23	Доставка стълб с височина 4,5м над терена комплект с рогатка	бр.	4	182,26	729,04
24	Изправяне стълб до 4,5м	бр	4	50,28	201,12
25	Направа фундамент за стълб 4,5м	бр	4	91,14	364,56
26	Доставка и монтаж ограничителни колчета стоманена тръба 3"/1.5м	бр	8	34,56	276,48
27	Свързване нулев проводник с ПВА1 за зануляване на стълб	бр	4	2,02	8,08
28	Нанасяне на предпазно покритие на стълб с боя 3 в 1	бр	4	79,36	317,44
29	Доставка на осветително тяло IP 65 до LED 40W , min4000lm	бр	4	129,96	519,84
30	Монтаж осветително тяло за улично осветление с автовишка - механизация и труд	бр	4	39,44	157,76
31	Направа заземление с 1 поцинкова тръба 2 1/2", 3м	бр	2	40,12	80,24
32	Измерване заземление	бр	2	15,90	31,80
33	Измерване изолационно съпротивление на кабел с мегер	бр	4	6,10	24,40
34	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	8	13,30	106,40
35	Натоварване и извозване на земни маси	м3	2	8,20	16,40
Всичко Част ЕЛ					6746,79
Всичко по части без начислен ДДС:					180803,45
ДДС 20%					36160,69
ОБЩО с ДДС:					216964,14

Информацията  
е замислена на  
осн. сл. Зба, ал. 3  
от ЗОП.

