

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: ДВД "Приста" Русе - нов корпус
местност Над линията, идентификатор 63427.182.35

Забележка: Настоящата стойностна сметка е изготвена на база
Справочник за цените в строителството книжка брой 4/2012 год.

Шифър	Вид работи	ед. мярка	Количество общо
	АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ		
1	Външни стени (гипсокартон + минерална вата + OSB)	м2	218
2	Вътрешни щендерни стени 10см	м2	457
3	Трислоен покривен термо панел 10см	м2	524
4	Окачен таван - гипсокартон с рулонна минерална вата 5см	м2	381
5	Обшивка корнизи, поли с поц. ламарина	м2	44
6	Профилиран шорц от поц. ламарина	м	82
7	Висящи улуци от PVC	м	82
8	Водосточни тръби от PVC	м	27
9	Водосточни казанчета от PVC	бр	8
10	Дървени парпети при балкони	м2	64
11	Фаянсва облицовка по стени	м2	226
12	Външна силикатна влачена мазилка	м2	218
13	Грунд за силикатна мазилка	м2	218
14	Настилка с линолеум в стаи и медицински кабинет	м2	218
15	Первази от PVC при линолеум	м2	208
16	Настилка с гранитогрес	м2	249
17	Первази от гранитогрес	м2	19
18	Настилка с базалтови плочи около сграда	м2	132
19	Армирана цим. замаска 4.см под линолеум и гранитогрес	м2	462
20	Лакиране с лазурен лак по дървени парпети	м2	107
21	Латексово боядисване по окачен таван	м2	381
22	Латексово боядисване по стени	м2	250
23	Боядисване с цветен латекс по стени в стаи	м2	526
24	Минизиране стоманени конструкции	м2	302
25	Алкидна (блажна) боя по стоманени повърхности двукратно - видими части	м2	15
26	Изолация полиетиленово покритие (мушама) под циментова замаска	м2	462
27	Топлоизолация стиропор 10 см под мушама	м2	462
28	Доставка и монтаж PVC витрини	м2	45
29	Доставка и монтаж PVC прозорци	м2	30
30	Доставка и монтаж PVC врати	м2	39
31	Превоз строителни отпадъци	курс	4
32	Натоварване ръчно отпадъци на камион	м3	18
33	Ръчно натоварване и превоз отпадъци на 50м с колички	м3	18
	Всичко		

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: ДВД "ПРИСТА" гр. Русе-нов корпус

№	Шифър	Вид работи	ед. мярка	КОЛИЧ. общо
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2.0 М2 И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	16,38
2		ИЗКОП С ШИРИНА ДО 0.6 М И ДЪЛБОЧИНА ДО 2 М РЪЧНО В З.П. НЕУКРЕПЕН	М3	23,93
3		НАТОВАРВАНЕ НА З.П. НА КАМИОН РЪЧНО	М3	40,31
4		ИЗВОЗВАНЕ НА ПРЪСТ И ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА СМЕТИЩЕ/по 15м3 на курс	М3	40,31
		КОФРАЖНИ РАБОТИ		
5		КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ	М2	23,31
		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ - ВИЖ СПЕЦИФИКАЦИИ		
6		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф6-12 ММ	КГ	1 968,00
7		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА- ОБИКН. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ Ф14-50ММ.	КГ	263,00
		БЕТОНОВИ РАБОТИ		
8		ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	М3	32,15
9		ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 20 ЗА ОСНОВИ, ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ И НАСТИЛКИ	М3	57,46
10		ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ по 3м3/курс	М3	89,61
11		СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ-виж спецификациите	КГ	7 897,09

Обект: ДВД "Приста"-Русе, нов корпус

Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР-ВЪТРЕШНИ ВИК ИНСТАЛАЦИИ

No.	Вид работа	ед.мярка	Количество
	2	3	4
1.ВОДОПРОВОД			
1	Вътр.водопроводна инсталация от полипропиленови тр.Ф 20"студена вода	м	60
2	Също Ф25	м	80
3	Също Ф32	м	60
4	Тапи поцинковани Ф1/2"	бр	10
6	Тапи поцинковани Ф3/4"	бр	10
6	СК Ф3/4"	бр	10
7	СК Ф 1/2 "	бр	12
8	Също Ф 1"	бр	3
9	Ел. бойлер 80л.	бр	12
10	Пробиване отвори до 15/15в стоманобетонена плоча	бр	25
11	Смесителна батерия тоалетна мивка	бр	12
12	Смесителна батерия кухненска мивка	бр	6
12	Смесителна батерия душ	бр	11
14	Укрепители за водопр. Инсталации	бр	20
15	Укрепители за водопр. по верт.	бр	2

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

1	PVC Ф50 гладки	м	75
2	Също Ф110	м	30
3	Също Ф160	м	45
4	PVC муфени Ф110	м	30
5	П С с отвор Ф50	бр	14
6	Изпробване на хоризонт. Канализация до Ф 150	м	30
7	Също на вертикална к-я с Ф до 150	м	20
8	Тоалетни мивки среден формат	бр	12
9	Вътрешни РЩ	бр.	2
10	Полупорц. Клозет с горно оттичане с PVC казанче	бр	11
11	Направа стоманобетонов к-х 60/40	м	50
12	Направа връзка със съществуваща инсталация	бр	1

ОБЕКТ: ДВД "Приста"-Русе-нов корпус
Част: В и К

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОИНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР			
No.	Вид работа	ед.мярка	количество
	2	3	4
II. ВЪНШНО В И К			
1. ВОДОПРОВОД			
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С МАШИНА "STIL"	м	12
2	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	12
3	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	12
4	Изкоп в СЗП с шир. 0-2 м и дълб.	м3	51
5	Засипване изкоп без трамбоване	м3	51
6	Трамбоване на пластове по 10 см	м3	51
7	Тръби ПЕВП Ф32	м	15
8	Направа връзка в същ. рш	бр	1
9	Тротоарен СК Ф1"	бр	1
10	Ремонт същ. шахта	бр	1
14	СК с изпразнител Ф1"	бр	1
15	PVC Ф200 дебелостенни	м	3
16	PVC Ф100 дебелостенни	м	5

**ОБЕКТ: ДВД "Приста"-Русе, нов корпус
ЧАСТ: В и К**

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР-ВЪНШЕН КАНАЛ

No.	Вид работа	ед. мярка	Количество
	2	3	4
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	115
2	РАЗВ.И ВЪЗСТ. АСФ.Н-КАС ДЕБ. 6 СМ	м2	65
3	СЪЩО НА ТРОШКАМ Н-КА С ДЕБ 30 СМ	м2	65
4	Изкоп в СЗП с шир.от 1,20 до 4 м и дълб.от 0-2м ръчен	м3	144
7	Превоз на земни маси от депо със самосвал на 8 км	м3	20
8	Превоз отпадьци на сметище	м3	21
9	Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи до 2 м	м2	240
11	Засипване без трамбоване	м3	130
12	Уплътняване ръчно през 10 см	м3	130
13	Доставка и полагане PVC тръби Ф 200	м	60
14	Улична РШ за кръгли канали с Н до 2м	бр	2
16	Временни пешеходни мостчета	бр	3
17	Временна ограда	м	125
18	Укрепване на съществуващи технически проводни	бр	5
	ОБЩО		

КОЛИЧЕСТВЕНА

МЕТКА

ДВД "Приста" Русе -нов корпус местност "Над линията",идентификатор 63427.182.35

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ЕЛЕКТРО		1,000

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВЕН ТЕРЕН С И БЕЗ КОЛЧЕТА	км.	0,080
2.		Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0.8X0.4	м	55,000
3.		Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1X0.4	м	5,000
4.		ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОЖКАТА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	55,000
5.		ПОЛАГАНЕ КАБЕЛИ ДО 4X70 мм2 В ИЗКОП	м	61,000
6.		ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛИ ДО 4X70 мм2 В ТРЪБА	м	9,000
7.		МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 3 " ПО СТЕНА	м	4,000
8.		ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 4X70 мм2	м	105,000
9.		ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	60,000
10.		ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП) С Ф110 ММ	м	5,000
11.		НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ /БЕЗ ИЗКОП/ С 2 КОЛА	бр.	1,000
12.		ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ШИНА ПО СТЕНА ДО 40/4 ММ	м	5,000
13.		РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОР С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ	м2	24,000
14.		НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ ЗА КАБЕЛНА	бр.	4,000
15.		МОНТАЖ НА КАБЕЛНА МАРКА	бр.	10,000
16.		ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОТКРИТО ПО СТЕНА	м	5,000
17.		ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	30,000
18.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ ГЛАВИ ЗА КАБЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 кV - 50 до 70 кв. мм	бр.	4,000
19.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ ОБУВКИ 70 мм2	бр.	16,000
20.		СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 70 мм2	бр.	16,000
21.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НОВ КОРПУС	бр.	1,000
22.	А	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛ НН С НАПР.ДО 1 кV	бр.	1,000
23.	А	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	1,000

ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ДВД "Приста" Русе -нов корпус местност "Над линията",идентификатор:63427,182.35

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО Т разпр.	бр	1,000
2.		МОНТАЖ СЪЩОТО НА СТЕНА	бр	1,000
3.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОИЛЕРНО ТАБЛО -ДВОИНО	бр	1,000
4.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16 А	бр	12,000
5.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.ОБ.СРИТ	бр	29,000
6.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.СЕРИЕН	бр	23,000
7.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.ДЕВИАТОРЕН	бр	8,000
8.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	27,000
9.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 2X36 VV IP 44	бр	6,000
10.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 4X18VV (ЕПРА)	бр	14,000
11.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЛЕЙ	бр	10,000
12.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ. ТЯЛО 11 VV - ЕО	бр.	4,000
13.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16 А-2	бр	11,000
14.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА	бр	11,000
15.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛ.КУТИЯ ЗА "КНАУФ"	бр.	83,000
16.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛА ЗА "КНАУФ"	бр.	83,000
17.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТЗХ1.5 мм2	м	1 000,000
18.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X1.5 мм2	м	100,000
19.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2.5 мм2	м	350,000
20.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X4 мм2	м	1 090,000
21.		НАПРАВА ОТВОРИ В СТЕНА ТИП"КНАУФ"	бр	26,000
22.		НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ /БЕЗ ИЗКОП/ С 2 КОЛА	бр.	7,000
23.		ПОЛАГАНЕ ОТВОДИ ЗА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ ДО 50 мм2	м	30,000
24.		МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ ДО 100 мм2	бр.	6,000
25.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК "ПРЕВЕКТРОН2"TS 2.10 H= 5 M	бр.	1,000
26.		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	1 540,000
27.		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ В ПРЕГРАДНИ СТЕНИ "КНАУФ"	м	1 000,000
28.		СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 мм2	бр.	75,000
29.		СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2.5 мм2	бр.	90,000
30.	A	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр	7,000

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ДВД "Приста" Русе - нов корпус местност "Над линията", идентификатор 63427.182.35

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО Т разпр.	бр	1,000
2.		МОНТАЖ СЪЩОТО НА СТЕНА	бр	1,000
3.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО -ДВОЙНО	бр	1,000
4.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16 А	бр	12,000
5.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.ОБ.СРИТ	бр	29,000
6.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.СЕРИЕН	бр	23,000
7.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ.ДЕВИАТОРЕН	бр	8,000
8.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	27,000
9.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 2X36 VV IP 44	бр	6,000
10.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 4X18VV (ЕПРА)	бр	14,000
11.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЛЕЙ	бр	10,000
12.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ. ТЯЛО 11 VV - ЕО	бр.	4,000
13.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16 А-2	бр	11,000
14.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА	бр	11,000
15.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛ.КУТИЯ ЗА "КНАУФ"	бр.	83,000
16.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛА ЗА "КНАУФ"	бр.	83,000
17.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ3X1.5 мм2	м	1 000,000
18.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X1.5 мм2	м	100,000
19.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2.5 мм2	м	350,000
20.		ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X4 мм2	м	1 090,000
21.		НАПРАВА ОТВОРИ В СТЕНА ТИП"КНАУФ"	бр	26,000
22.		НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ /БЕЗ ИЗКОП/ С 2 КОЛА	бр.	7,000
23.		ПОЛАГАНЕ ОТВОДИ ЗА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ ДО 50 мм2	м	30,000
24.		МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ ДО 100 мм2	бр.	6,000
25.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМНИК "ПРЕВЕКТРОН2"TS 2 10 H= 5 М	бр.	1,000
26.		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	1 540,000
27.		ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ В ПРЕГРАДНИ СТЕНИ "КНАУФ"	м	1 000,000
28.		СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 мм2	бр.	75,000
29.		СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2.5 мм2	бр.	90,000
30.	A	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр	7,000

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ДВД "Приста" Русе -нов корпус местност "Над линията",идентификатор 63427.182.35

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ЕЛЕКТРО		1,000

СВЕТЛИННО -ПОВИКВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	2	3	4	5
1.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ -СПИ	бр	1,000
2.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛЕН БУТОН ОТ	бр	20,000
3.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛЕН БУТОН ОТ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ	бр	10,000
4.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДВРАТНА СИГНАЛНА	бр	10,000
5.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОВРАТЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ	бр	10,000
6.		ДОСТАВКА КАБЕЛ УТР	м	400,000
7.		ПОЛАГАНЕ НА ГОФР. ТРЪБИ С D 13 MM-НАД ОКАЧЕН ТАВАН И СТЕНИ "КНАУФ"	м	400,000
8.		ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В МОНТИРАНА ТРЪБА	м	400,000
9.		ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛ.КУТИЯ ЗА "КНАУФ"	бр.	50,000
10.		ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК	бр.	1,000
11.		ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	бр	1,000

СВЕТЛИННО -ПОВИКВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ДВД „Приста“ нов корпус

ЧАСТ: ОВ

№	Наименование	мярка	кол.
<i>I. Климатизация</i>			
1	Доставка климатик вътрешно тяло тип Daikin FTXS20K	бр.	2
2	Доставка външно тяло мултисплит тип Daikin 3MXS52E4V1B	бр.	2
3	Доставка и монтаж тръбен път за мултисплит	м	20
4	Монтаж климатик вътрешно тяло тип Daikin FTXS20K	бр.	2
5	Монтаж външно тяло мултисплит тип Daikin 3MXS52E4V1B	бр.	2
6	Дрениране вътрешни тела	бр.	2
<i>II. Отопление</i>			
7	Доставка инфрачервени печки за баня 600W	бр.	11
8	Монтаж инфрачервени печки за баня 600W	бр.	11
<i>III. Вентилация</i>			
9	Доставка и монтаж вентилатор за баня тип S&P DECOR 100C	бр.	11
10	Доставка и монтаж кухненски смукател с обратна клапа	бр.	1
11	Доставка и монтаж въздуховоди от PVC тръба Ф110	м.	14

Всичко