

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: МЕДИКОМ ООД

Адрес за кореспонденция гр.Русе ул.Плиска 4, бл.Преслав

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

*"Изграждане на нов корпус към ДВД „Приста“ – гр. Русе местност Над линията,
идентификатор 63427.182.35"*

Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката: 243 383.46 /словом: двеста четиредесет и три хиляди триста осемдесет и три лева, четиредесет и шест стотинки / лева без ДДС или 292 060.15 /словом: двеста деветдесет и две хиляди и шестдесет лева, петнадесет стотинки / лева с ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка за видовете СМР.

Дата: 05.09.2014 г.

гр.Русе

Подпис и печат.....



/Диян Василев/

Възложител: Община Русе
Изпълнител: "Медиком" ООД Русе

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Изграждане на нов корпус към ДВД „Приста“ – гр. Русе местност Над линията, идентификатор 63427.182.35"

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Външни стени (гипскартон + минерална вата + OSB)	м2	218.000	22.71 лв.	4 950.78 лв.
2.	Вътрешни щендерни стени 10 см.	м2	457.000	24.95 лв.	11 402.15 лв.
3.	Трислоен покривен термопанел 10см.	м2	524.000	65.97 лв.	34 568.28 лв.
4.	Окачени тавани - гипскартон с рулонна минерална вата 5см.	м2	381.000	25.56 лв.	9 738.36 лв.
5.	Обшивка корнизи, поли с поц. ламарина	м2	44.000	15.00 лв.	660.00 лв.
6.	Профилиран щорц от поцинкована ламарина	м	82.000	6.14 лв.	503.48 лв.
7.	Висящи улужи от PVC	м	82.000	13.11 лв.	1 075.02 лв.
8.	Водосточни тръби от PVC	м	27.000	12.10 лв.	326.70 лв.
9.	Водосточни казанчета от PVC	бр.	8.000	63.37 лв.	506.96 лв.
10.	Дървени парапети при балкони	м2	64.000	33.85 лв.	2 166.40 лв.
11.	Фаянсва облицовка по стени	м2	226.000	39.97 лв.	9 033.22 лв.
12.	Външна силикатна влачена мазилка	м2	218.000	11.17 лв.	2 435.06 лв.
13.	Грунд за силикатна мазилка	м2	218.000	2.79 лв.	608.22 лв.
14.	Настилка с линулеум в стаи и медицински кабинет	м2	218.000	18.68 лв.	4 072.24 лв.
15.	Первази от PVC при линолеум	м	208.000	4.94 лв.	1 027.52 лв.
16.	Настилка с гранитогрес	м2	249.000	39.17 лв.	9 753.33 лв.
17.	Первази от гранитогрес	м	19.000	21.00 лв.	399.00 лв.
18.	Настилка с базалтови плочи около сграда	м2	132.000	9.48 лв.	1 251.36 лв.
19.	Армирана циментова замазка 4см. под линолеум и гранитогрес	м2	462.000	13.95 лв.	6 444.90 лв.
20.	Лакиране с лазурен лак по дървени парапети	м2	107.000	6.88 лв.	736.16 лв.
21.	Латексово боядисване по окачени тавани	м2	381.000	6.10 лв.	2 324.10 лв.
22.	Латексово боядисване по стени	м2	250.000	5.71 лв.	1 427.50 лв.
23.	Боядисване с цветен латекс по стени в стаи	м2	526.000	7.19 лв.	3 781.94 лв.
24.	Минимизиране стоманени конструкции	м2	302.000	5.09 лв.	1 537.18 лв.
25.	Алкидна (благна) боя по стоманени повърхности двукратно - видими части	м2	15.000	4.40 лв.	66.00 лв.
26.	Изоляция полиетиленово покритие (мушама) под циментова замазка	м2	462.000	1.80 лв.	831.60 лв.
27.	Топлоизолация стиропор 10см. под мушама	м2	462.000	21.15 лв.	9 771.30 лв.
28.	Доставка и монтаж PVC витрини	м2	45.000	98.75 лв.	4 443.75 лв.
29.	Доставка и монтаж PVC прозорци	м2	30.000	112.38 лв.	3 371.40 лв.
30.	Доставка и монтаж PVC врати	м2	39.000	124.76 лв.	4 865.64 лв.
31.	Превоз строителни отпадъци	курс	4.000	51.86 лв.	207.44 лв.
32.	Натоварване ръчно отпадъци на камион	м3	18.000	10.04 лв.	180.72 лв.
33.	Ръчно натоварване и превоз отпадъци на 50м с колички	м3	18.000	13.97 лв.	251.46 лв.

АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ

Общо : 134 719.17 лв.

Всичко : 134 719.17 лв.

СК

ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ИЗКОП НА ЯМИ 0.3-2.0м2 и дълбочина до 2м РЪЧНО В ЗЕМНИ	м3	16.380	26.36 лв.	431.78 лв.
2.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	23.930	21.40 лв.	512.10 лв.
3.	НАТОВАРВАНЕ НА ПОЧВИ НА КАМИОН - земни почви	м3	40.310	4.07 лв.	164.06 лв.
4.	ИЗВОЗВАНЕ НА ПРЪСТ И ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА СМЕТИШЕ / ПО 15М3 НА КУРС	м3	40.310	16.21 лв.	653.43 лв.

ЗЕМНИ РАБОТИ

Общо : 1 761.37 лв.

КОФРАЖНИ РАБОТИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	КОФРАЖ ЗА ИВИЧНИ ОСНОВИ	м2	23.310	10.50 лв.	244.76 лв.

КОФРАЖНИ РАБОТИ

Общо : 244.76 лв.

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	кг	1 968.000	1.29 лв.	2 538.72 лв.
2.	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	263.000	1.30 лв.	341.90 лв.

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

Общо : 2 880.62 лв.

БЕТОНОВИ РАБОТИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ И НАСТИЛКИ	м3	32.150	96.46 лв.	3 101.19 лв.
2.	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ И НАСТИЛКИ	м3	57.660	98.62 лв.	5 686.43 лв.
3.	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ по 3м3 на курс	м3	89.610	21.79 лв.	1 952.60 лв.

БЕТОНОВИ РАБОТИ

Общо : 10 740.22 лв.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка и монтаж на грундиращи метални конструкции	кг.	7 897.090	2.36 лв.	18 637.13 лв.

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

Общо : 18 637.13 лв.

СК

Общо : 34 264.09 лв.

Вик

Вътрешни Вик инсталации

ВОДОПРОВОД

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 студена вода	м	60.000	5.48 лв.	328.80 лв.
2.	Също Ф25	м	80.000	5.91 лв.	472.80 лв.
3.	Също Ф32	м	60.000	7.22 лв.	433.20 лв.
4.	ТАПИ ПОЦИНКОВАНИ С РЪБ С ДИАМЕТЪР 1/2"	бр.	10.000	0.60 лв.	6.00 лв.
5.	ТАПИ ПОЦИНКОВАНИ С РЪБ С ДИАМЕТЪР 3/4"	бр.	10.000	0.67 лв.	6.70 лв.
6.	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	10.000	8.17 лв.	81.70 лв.
7.	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	12.000	5.51 лв.	66.12 лв.
8.	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	3.000	13.81 лв.	41.43 лв.
9.	Ел. бойлер 80л.	бр.	12.000	336.79 лв.	4 041.48 лв.
10.	Пробиване отвори до 15/15 в ст.б. плоча	бр.	25.000	1.64 лв.	41.00 лв.
11.	Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	12.000	44.29 лв.	531.48 лв.
12.	Смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	6.000	59.71 лв.	358.26 лв.
13.	Смесителна батерия душ	бр.	11.000	50.16 лв.	551.76 лв.
14.	Укрепители за водопр. инсталации	бр.	20.000	24.27 лв.	485.40 лв.
15.	укрепителни за водопр. по верт.	бр.	2.000	18.95 лв.	37.90 лв.

ВОДОПРОВОД

Общо : 7 484.03 лв.

КАНАЛИЗАЦИЯ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	PVC Ф50 гладки	м	75.000	12.50 лв.	937.50 лв.
2.	Също Ф110	м	30.000	15.57 лв.	467.10 лв.
3.	Също Ф160	м	45.000	25.55 лв.	1 149.75 лв.
4.	PVC муфени Ф110	м	30.000	17.04 лв.	511.20 лв.
5.	ПС с отвор Ф50	бр.	14.000	6.74 лв.	94.36 лв.
6.	Изпробване на хоризонт. канализация до Ф150	м	30.000	0.67 лв.	20.10 лв.
7.	Също на вертикална канализация до Ф150	м	20.000	0.43 лв.	8.60 лв.
8.	Тоалетни мивки среден формат	бр.	12.000	93.85 лв.	1 126.20 лв.
9.	Вътрешни РШ	бр.	2.000	198.58 лв.	397.16 лв.
10.	Полепорц. клозет с горно отичане с PVC казанче	бр.	11.000	138.66 лв.	1 525.26 лв.
11.	НАПРАВА СТОМАНОБЕТОНОВ КОЖУХ 60/40	м	7.000	63.06 лв.	441.42 лв.
12.	НАПРАВА НА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	1.000	78.33 лв.	78.33 лв.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Общо : 6 756.98 лв.

Вътрешни Вик инсталации

Всичко : 14 241.01 лв.

Външно Вик

ВОДОПРОВОД

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С МАШИНА "STIL"	м	12.000	3.87 лв.	46.44 лв.
2.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	12.000	42.24 лв.	506.88 лв.
3.	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	12.000	44.33 лв.	531.96 лв.
4.	Изкоп в СЗП с шир. 0-2м и дълб.	м3	51.000	21.40 лв.	1 091.40 лв.
5.	Засилване изкоп без трамбоване	м3	51.000	7.06 лв.	360.06 лв.
6.	Тамбоване на пластове по 10см.	м3	51.000	2.98 лв.	151.98 лв.
7.	Тръби ПЕВП Ф32	м	15.000	7.22 лв.	108.30 лв.
8.	Направа връзка в същ. РШ	бр.	1.000	26.92 лв.	26.92 лв.
9.	Тротоарен СК Ф1"	бр.	1.000	146.51 лв.	146.51 лв.
10.	Ремонт съществуваща шахта	бр.	1.000	120.63 лв.	120.63 лв.
11.	СК с изпразнител Ф1"	бр.	1.000	13.81 лв.	13.81 лв.
12.	PVC Ф200 дебелистенни	м	3.000	8.69 лв.	26.07 лв.
13.	PVC Ф100 дебелистенни	м	5.000	4.37 лв.	21.85 лв.

ВОДОПРОВОД

Общо : 3 152.81 лв.

КАНАЛИЗАЦИЯ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С МАШИНА "STIL"	м	115.000	3.87 лв.	445.05 лв.
2.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА с дебелина 6см	м2	65.000	63.35 лв.	4 117.75 лв.
3.	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА с дебелина 30см	м2	65.000	19.63 лв.	1 275.95 лв.
4.	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 до 4,20 м, дълбочина до 2	м3	144.000	14.86 лв.	2 139.84 лв.
5.	Превоз на земни маси от депо със самосвал на 8км.	м3	20.000	11.67 лв.	233.40 лв.
6.	Превоз отпадъци на сметище	м3	40.310	35.04 лв.	1 412.46 лв.

7.	Непълно укрепване и разкрепване на изкопи до 2м	м2	240.000	3.67 лв.	880.80 лв.
8.	Засипване изкоп без трамбоване	м3	130.000	7.06 лв.	917.80 лв.
9.	Трамбоване на пластове по 10см.	м3	130.000	2.98 лв.	387.40 лв.
10.	Доставка и порагане PVC тръби Ф200	м	60.000	39.21 лв.	2 352.60 лв.
11.	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0.60 М СЪС СГЛОБЯЕМИ БЕТОН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 2 М	бр.	2.000	990.84 лв.	1 981.68 лв.
12.	Временни пешеходни мостчета	бр.	3.000	145.90 лв.	437.70 лв.
13.	Временна ограда	м	125.000	1.91 лв.	238.75 лв.
14.	Укрепване на съществуващи технически проводни	бр.	5.000	2.98 лв.	14.90 лв.

КАНАЛИЗАЦИЯ
Общо : 16 836.08 лв.
Външно Вик
Всичко : 19 988.89 лв.
Вик
Всичко : 34 229.90 лв.

ЕЛЕКТРО

Ел. захранване

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВЕН ТЕРЕН С И БЕЗ КОЛЧЕТА	км.	0.080	680.08 лв.	54.41 лв.
2.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	55.000	10.87 лв.	597.85 лв.
3.	Н-ВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1X0,4	м	5.000	12.13 лв.	60.65 лв.
4.	ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОЖКАТА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП И ПОКРИВАНЕ НА КАБЕЛА С ТУХЛИ ИЛИ КАПАЦИ ОТ ЕТЕРНИТ, ПРИ БРОЙ НА КАБЕЛИТЕ В ИЗКОП - за всеки следващ кабел	м	55.000	4.53 лв.	249.15 лв.
5.	Полагане кабели до 4x70мм2 в изкопи	м	61.000	3.85 лв.	234.85 лв.
6.	Изтегляне на кабели до 4x70 мм2 в тръби	м	9.000	3.90 лв.	35.10 лв.
7.	Монтаж на излазна тъба 3" по стеа	м	4.000	58.04 лв.	232.16 лв.
8.	Доставка кабел САВТ 4x70мм2	м	105.000	10.94 лв.	1 148.70 лв.
9.	Полагане сигнална лента	м	60.000	0.37 лв.	22.20 лв.
10.	Полагане PVC тръби (без изкоп) с Ф110	м	5.000	12.57 лв.	62.85 лв.
11.	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЕЗ ИЗКОП - на два кола от профилна	бр.	1.000	212.24 лв.	212.24 лв.
12.	ПОЛАГАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЯС В ГОТОВ ИЗКОП И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ОТ ПЛОСКА ПОЦИНКОВАНА ШИНА В ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ДО 40/4 ММ	м	5.000	7.10 лв.	35.50 лв.
13.	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВ ТРОТУАР ДО 10СМ	м2	24.000	33.48 лв.	803.52 лв.
14.	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА РЕПЕРИ ЗА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	бр.	4.000	19.90 лв.	79.60 лв.
15.	МОНТАЖ НА КАБЕЛНА МАРКА	бр.	10.000	18.65 лв.	186.50 лв.
16.	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ ОТКРИТО ПОСТЕНА	м	5.000	6.89 лв.	34.45 лв.
17.	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	30.000	4.48 лв.	134.40 лв.
18.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ ГЛАВИ ЗА КАБЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1KV - 50 до 70 мм2	бр.	4.000	72.46 лв.	289.84 лв.
19.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛНИ ОБУВКИ 70ММ2	бр.	16.000	5.05 лв.	80.80 лв.
20.	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС ЗАПОЯВАНЕ НА КАБЕЛНИ ОБУВКИ ПРИ МЕДНИ ПРОВОДНИЦИ СЪС СЕЧЕНИЕ ДО	бр.	16.000	4.61 лв.	73.76 лв.
21.	Доставка и монтаж ел. табло нов корпус	бр.	1.000	785.71 лв.	785.71 лв.
22.	ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛ НН С НАПР. ДО 1 KV	бр.	1.000	36.66 лв.	36.66 лв.
23.	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	1.000	435.99 лв.	435.99 лв.

Ел. захранване Общо : 5 886.89 лв.

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ДОСТАВКА ЕЛ. ТАБЛО Т разпр.	бр.	1.000	507.94 лв.	507.94 лв.
2.	МОНТАЖ СЪЩОТО НА СТЕНА	бр.	1.000	183.33 лв.	183.33 лв.
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО - ДВОЙНО	бр.	1.000	27.64 лв.	27.64 лв.
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16А	бр.	12.000	5.90 лв.	70.80 лв.
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ. ОБ. СРИТ.	бр.	29.000	8.88 лв.	257.52 лв.
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ. СЕРИЕН	бр.	23.000	8.73 лв.	200.79 лв.
7.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОСВ. ДЕВИАТОРЕН	бр.	8.000	8.13 лв.	65.04 лв.
8.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	27.000	23.63 лв.	638.01 лв.
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 2x36W IP44	бр.	6.000	39.67 лв.	238.02 лв.
10.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛОТ 4x18W (ЕПРА)	бр.	14.000	47.10 лв.	659.40 лв.
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИЛЕЙ	бр.	10.000	80.90 лв.	809.00 лв.
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ ТЯЛО 11W - ВО	бр.	4.000	49.39 лв.	197.56 лв.
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ШУКО 16А	бр.	11.000	5.90 лв.	64.90 лв.
14.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА	бр.	4.000	42.10 лв.	168.40 лв.
15.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА КНАУФ	бр.	83.000	2.15 лв.	178.45 лв.
16.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛА ЗА КНАУФ	бр.	83.000	2.15 лв.	178.45 лв.
17.	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5М2	м	1 000.000	1.27 лв.	1 270.00 лв.
18.	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4X1,5М2	м	100.000	1.65 лв.	165.00 лв.
19.	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2,5М2	м	350.000	1.93 лв.	675.50 лв.
20.	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X4М2	м	1 090.000	3.11 лв.	3 389.90 лв.
21.	НАПРАВА ОТВОРИ В СТЕНА ТИП КНАУФ	бр.	26.000	0.60 лв.	15.60 лв.
22.	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЕЗ ИЗКОП - на два кола от профилна	бр.	7.000	212.24 лв.	1 485.68 лв.
23.	ПОЛАГАНЕ ОТВОДИ ЗА ГРЪМООТВОДНИ УРЕДБИ ОТ АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ ВЪРХУ КОЛЧЕТА ДО 50 ММ2	М	30.000	25.63 лв.	768.90 лв.

24.	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ ДО 100 ММ2	бр.	6.000	3.26 лв.	19.56 лв.
25.	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДИ ЗА ОТКРИТИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ - до 5 м	бр.	1.000	230.49 лв.	230.49 лв.
26.	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ НАД ОКАЧЕН ТАВАН	м	1 540.000	4.48 лв.	6 899.20 лв.
27.	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ В ПРЕГРАДНИ СТЕНИ	м	1 000.000	4.48 лв.	4 480.00 лв.
28.	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С НАПРАВА НА УХО ИЛИ БЕЗ УХО ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИЦИ ДО16 ММ2	бр.	75.000	1.58 лв.	118.50 лв.
29.	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С НАПРАВА НА УХО ИЛИ БЕЗ УХО ПРИ СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ 2,5 ММ2	бр.	90.000	1.23 лв.	110.70 лв.
30.	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЕДИНИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	7.000	22.46 лв.	157.22 лв.

ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ Общо : 24 231.50 лв.

СВЕТЛИННО - ПОВИКВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ СПИ	бр	1.000	412.70 лв.	412.70 лв.
2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛЕН БУТОН ОТ	бр	20.000	14.44 лв.	288.80 лв.
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛЕ БУТОН ОТ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ	бр	10.000	17.62 лв.	176.20 лв.
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДВРАТНА СИГНАЛНА	бр	10.000	17.62 лв.	176.20 лв.
5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОВРАТЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ	бр	10.000	11.98 лв.	119.80 лв.
6.	ДОСТАВКА КАБЕЛ UTP	м	400.000	0.33 лв.	132.00 лв.
7.	ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ D13MM НАД ОКАЧЕН ТАВАН И СТЕНИ "КНАУФ"	м	400.000	0.63 лв.	252.00 лв.
8.	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В МОНТИРАНА ТРЪБА	м	400.000	0.79 лв.	316.00 лв.
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ЗА КНАУФ	бр.	50.000	2.15 лв.	107.50 лв.
10.	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК	бр	1.000	476.18 лв.	476.18 лв.
11.	ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ	бр	1.000	45.40 лв.	45.40 лв.

СВЕТЛИННО - ПОВИКВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Общо : 2 502.78 лв.

ЕЛЕКТРО

Всичко : 32 621.17 лв. ✓

ОВ

Климатизация

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка климатик вътрешно тяло тип Daikin FTXS20K	бр	2.000	1 371.90 лв.	2 743.80 лв.
2.	Доставка външно тяло мултисплит тип Daikin 3MXS52E4V1B	бр	2.000	1 243.61 лв.	2 487.22 лв.
3.	Доставка и монтаж тръбен път за мултисплит	м	20.000	5.59 лв.	111.80 лв.
4.	Монтаж климатик вътрешно тяло тип Daikin FTXS20K	бр.	2.000	11.94 лв.	23.88 лв.
5.	Доставка външно тяло мултисплит тип Daikin 3MXS52E4V1B	бр	2.000	11.94 лв.	23.88 лв.
6.	Дрениране вътрешни тела	бр	2.000	5.97 лв.	11.94 лв.

Климатизация Общо : 5 402.52 лв.

Отопление

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка инфрачервени печки за баня 600W	бр	11.000	127.46 лв.	1 402.06 лв.
2.	Монтаж инфрачервени печки за баня 600W	бр	11.000	10.48 лв.	115.28 лв.

Отопление Общо : 1 517.34 лв.

Вентилация

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка и монтаж вентилатор за баня тип S&P DEKOR 100C	бр	11.000	37.19 лв.	409.09 лв.
2.	Доставка и монтаж кухненски смукател с обратна клапа	бр	1.000	145.14 лв.	145.14 лв.
3.	Доставка и монтаж въздуховоди от PVC тръба ф110	м	14.000	5.36 лв.	75.04 лв.

Вентилация Общо : 629.27 лв.

ОВ

Всичко : 7 549.13 лв. ✓

ПРИСТА

Всичко : 243 383.46 лв.

ДДС : 48 676.69 лв.

Цена : 292 060.15 лв.

Изпълнител: _____

